

בדיקות פליטות ריח.
דו"ח תוצאות מס'
RO024/0920

מפעל: מט"ש הרצליה

ישוב: הרצליה

נציג המשרד להגנת הסביבה: רן מערכות זרימה מתקדמות

מחוז: מרכז

זיהוי המקורות הנבדקים: ביופילטר תלת פאזי, מגוב עדין

ביופילטר תלת פאזי, מגוב גס

ארובת צנטריפוגה ומיכל בוצה

ארובת מסמיכים ובור בוצה מעורבת

תאריך ביצוע הבדיקות: 07/09/2020

תאריך הדפסת הדו"ח: 22/09/2020



הבדיקות בוצעו ע"י: פבל אקסלרוד



אלכסנדר קלף



סרגי צ'רניאק

ולדימיר סבירידנקו



יבגני טלגין

עורך הדו"ח: מיכאל אוריבסקי

דו"ח אושר ע"י: אלכסיי רטנר מנכ"ל





תוכן עניינים

3	<u>טבלת סיכום התוצאות</u>
9	<u>ביופילטר תלת פאזי, מגוב עדין (כניסה + יציאה)</u>
45	<u>ביופילטר תלת פאזי, מגוב גס (כניסה + יציאה)</u>
81	<u>ארובת צנטריפוגה ומיכל בוצה</u>
91	<u>ארובת מסמיכים ובור בוצה מעורבת</u>
	<u>נספחים: תעודות אנליזה</u>



שם המקור	המזהם	שיטת דיגום	סדרת בדיקה	ריכוז הריח	ריכוז מימן גופרי	הערות	קצב פליטת הריח, 20oC	קצב פליטת מימן גופרי,	יעילות ההפחתה	ספיקת גזי פליטה, 20oC, גז יבש	ספיקת גזי פליטה, 0oC, גז יבש	טמפרטורת גזי פליטה	תכולת המים בארובה	דוח תוצאות מספר	הערות
ביופילטר תלת פאזי, מגוב עדין	ריח	* EN-13725		944.00	-----		3,265.42	-----	88.18%	3.46	-----	NR	1.6	RO024/0 920-1	
	H2S	b.o.EPA-11		-----	0.0910	< LOD	-----	0.001	98.59%	-----	11,418.70				
תעלת כניסה לביופילטר מגוב עדין	ריח	EN-13725		36,576.00	-----		27,615.32	-----		0.76	-----	30.0	2.1		
	H2S	b.o.EPA-11		-----	30.0118		-----	0.074		-----	2,454.45				



שם המקור	המזהם	שיטת דיגום	סדרת בדיקה	ריכוז הריח	ריכוז מימן גופרי	הערות	קצב פליטת הריח, 20oC	קצב פליטת מימן גופרי, 20oC	יעילות ההפחתה	ספיקת גזי פליטה, 20oC, גז רטוב	ספיקת גזי פליטה, 0oC, גז יבש	טמפרטורת גזי פליטה	תכולת המים בארובה	דוח תוצאות מספר	הערות
ביופילטר תלת פאזי, מגוב גס	ריח	* EN-13725	מס'	208.00	-----		620.43	-----	60.40%	2.98	-----	NR	1.7	RO024/0920-2	
	H2S	b.o.EPA-11		-----	0.0568	< LOD	-----	0.001	לא רלוונטי	-----	9,833.81				
תעלת כניסה לביופילטר מגוב גס	ריח	* EN-13725		1,894.00	-----		1,566.89	-----	-----	0.83	-----	34.0	1.7		
	H2S	b.o.EPA-11		-----	0.0565	< LOD	-----	0.000		-----	2,698.08				



ארובת צנטריפוגה ומיכל בוצה

שם המקור	המזהם	שיטת דיגום	סדרת בדיקה	ריכוז הריח	ריכוז הערות	קצב פליטת הריח, 20oC	קצב פליטת מזהמים,	יעילות ההפחתה	ספיקת גזי פליטה, 20oC, גז רטוב	ספיקת גזי פליטה, 0oC, גז יבש	טמפרטורת גזי פליטה	תכולת המים בארובה	דוח תוצאות מספר	הערות
ארובת צנטריפוגה ומיכל בוצה	ריח	EN-13725	1	52	-----	73.73	-----		1.42	-----	29.0	1.8	RO024/0 920-3	
			2	19	-----	26.94	-----		1.42	-----	29.0	1.8		
			3	19	-----	26.94	-----		1.42	-----	29.0	1.8		
		ממוצע גיאומטרי של תוצאות הבדיקות:			23	-----	32.69	-----	-----	-----	-----	-----		



ארובת מסמיך ובור בוצה מעורבת

שם המקור	המזהם	שיטת דיגום	סדרת בדיקה מס'	ריכוז הריח יחידות ריח/מ"ק	ריכוז הריח מ"ג / מק"ת	הערות	קצב פליטת הריח, 20oC יחידות ריח/שניה	קצב פליטת מזהמים, ק"ג / שעה	יעילות ההפחתה %	ספיקת גזי פליטה, 20oC, גז רטוב מק"ת/שניה	ספיקת גזי פליטה, 0oC, גז יבש מק"ת / שעה	טמפרטורת גזי פליטה °C	תכולת המים בארובה % נפחי	דוח תוצאות מספר	הערות
ארובת מסמיכים ובור בוצה מעורבת	ריח	EN-13725	1	300	-----		104.09	-----		0.35	-----	29.0	2.3	RO024/0 920-4	
			2	189	-----		65.58	-----		0.35	-----	29.0	2.3		
			3	228	-----		79.11	-----		0.35	-----	29.0	2.3		
		ממוצע גיאומטרי של תוצאות הבדיקות:			235	-----	81.43	-----		-----	-----	-----	-----		

טבלת סיכום

מס'	שם המקור	המזהם	שיטת דיגום	סדרת בדיקה	ריכוז הריח	ריכוז	הערות	קצב פליטת הריח, 20oC	קצב פליטת מזהמים, מזמהים	יעילות הפחתת קצב פליטה	ספיקת גזי פליטה, 20oC, גז רטוב	ספיקת גזי פליטה, 0oC, גז יבש	טמפרטורת גזי פליטה	תכולת המים בארובה	דוח תוצאות מספר	הערות
				מס'	יחידות ריח/מ"ק	מ"ג / מ"ק"ט		יחידות ריח/שניה	ק"ג / שעה	%	m3/sec	מק"ט / שעה	°C	% נפחי		
1	ביופילטר תלת פאזי, מגוב עדין	ריח	* EN-13725		944	-----		3,265.42	-----	88.18%	3.46	-----	NR	1.59	RO024/0 920-1	
		H2S	b.o.EPA-11		-----	0.0910	< LOD	-----	0.0010	98.59%	-----	11,418.70				
		ריח	EN-13725		36,576	-----		27,615.32	-----		0.76	-----	30.0	2.05		
		H2S	b.o.EPA-11		-----	30.0118		-----	0.0737		-----	2,454.45				
2	ביופילטר תלת פאזי, מגוב גס	ריח	* EN-13725		208	-----		620.43	-----	60.40%	2.98	-----	NR	1.71	RO024/0 920-2	
		H2S	b.o.EPA-11		-----	0.0568	< LOD	-----	0.0006	לא רלוונטי	-----	9,833.81				
		ריח	* EN-13725		1,894	-----		1,566.89	-----		0.83	-----	34.0	1.72		
		H2S	b.o.EPA-11		-----	0.0565	< LOD	-----	0.0002		-----	2,698.08				
3	ארובת צנטריפוגה ומיכל בוצה	ריח	EN-13725	1	52	-----		73.73	-----		1.42	-----	29.0	1.8	RO024/0 920-3	
				2	19	-----		26.94	-----		1.42	-----	29.0	1.8		
				3	19	-----		26.94	-----		1.42	-----	29.0	1.8		
		ממוצע גיאומטרי של תוצאות הבדיקות:														
4	ארובת מסמיכים ובור בוצה מעורבת	ריח	EN-13725	1	300	-----		104.09	-----		0.35	-----	29.0	2.3	RO024/0 920-4	
				2	189	-----		65.58	-----		0.35	-----	29.0	2.3		
				3	228	-----		79.11	-----		0.35	-----	29.0	2.3		
		ממוצע גיאומטרי של תוצאות הבדיקות:														
					235	-----		81.43	-----		-----	-----	-----	-----		



דו"ח הבדיקות.

המפעל.

שם המפעל:
כתובת המפעל:
איש הקשר במפעל:
טלפון:
פקס:
מחוז:

מט"ש הרצליה
הרצליה
רן מערכות זרימה מתקדמות

מרכז

הערות המפעל.

החברה הבודקת:

שם החברה:
כתובת:
טלפון:
פקס:
נייד:
שמות אנשי הצוות שבוצעו את הבדיקה:

מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ.
רח' הפרת 2, יבנה, ת.ד. 13337, מיקוד 81227.
08-9322115
08-9322116
052-2333061

ולדימיר סבירינקו
יבגני טלגין

פבל אקסלרוד
אלכסנדר קלף
סרגי צ'רניאק

הערות הבודק:

מטרת הבדיקות:
הבדיקות בוצעו לפי:
הבדיקות בוצעו בתאריך: 07/09/2020
התחלת הבדיקות בשעה:
מקום הבדיקה:
קביעת פליטות מזהמים
דרישת הלקוח
מט"ש הרצליה

הערות:

- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להשתמש בחלק ממנו ללא אישור המעבדה.
- התוצאות המפורטות בדו"ח משקפות את הפליטות בתאריך ובשעות הבדיקה שמצויינים בדו"ח זה בלבד.

מעבדת דיגום:

חברת מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ מוסמכת לביצוע דיגום ע"פ כל השיטות המופיעות בטבלת התוצאות. דיגום H2S לא בהסמכה.

תעודות אנליטיות:

תעודות אנליזה ל מימן גופרי וריח של מעבדות אקולוגיה הינן תחת הסמכת ISO-17025 (של הרשות להסמכת מעבדות).

מעבדות אנליטיות:

חברת מעבדות אקולוגיה פועלת ע"פ מערכת איכות ISO-17025 ומוסמכת לביצוע אנליזה למימן גופרי וריח ע"י הרשות להסמכת מעבדות.

הערה כללית:

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקות.



בדיקות פליטות מזהמים.

דו"ח תוצאות מס'

RO024/0920-1

מפעל: מט"ש הרצליה

ישוב: הרצליה

אחראי במפעל: רן מערכות זרימה מתקדמות

מחוז: מרכז

זיהוי המקור: ביופילטר תלת פאזי, מגוב עדין

בדיקת יעילות

תאריך ביצוע הבדיקות: 07/09/2020

תאריך הדפסת הדו"ח: 22/09/2020

הבדיקות בוצעו ע"י: פבל אקסלרוד

אלכסנדר קלף

סרגי צ'רניאק

עורך הדו"ח: מיכאל אורייבסקי

תוכן עניינים

11 תקציר הדו"ח

11 תיאור הבדיקות

12 שיטות דיגום ואנליזה

12 הערות כלליות

תוצאות הבדיקות:

14 טבלה מס' 1: תוצאות הבדיקות

15 איור מס' 1: אופן חלוקת פילטר פחם פעיל לתת אזורים ומיקומם ומיקום נקודות הדיגום

16 איור מס' 2: תוצאות הבדיקות לפי תת אזורים של פילטר פחם פעיל

17 דו"ח בדיקות הביופילטר

18 סיכום דיגום הריח ביציאה מפילטר פחם פעיל

18 סיכום דיגום H₂S ביציאה מפילטר פחם פעיל

20 בדיקות פילטר פחם פעיל

21 בדיקת מימן גופרי ביציאה מפילטר פחם פעיל

22 בדיקת לחות הגז ביציאה מפילטר פחם פעיל

23 דו"ח בדיקות מזהמים בתעלת כניסה לביופילטר תלת פאזי מגוב עדין

35 דו"ח בדיקות ספיקת גז בתעלת כניסה לפילטר פחם פעיל של מגוב עדין

תאריך: 22/09/2020

לכבוד
רן מערכות זרימה מתקדמות

שלום רב,

נ"צ מרכזית של הביופילטר: N 32.154034°, E 34.814896°

תקציר הדו"ח:

- שטח של היציאה מהביופילטר (השלב האחרון - פילטר פחם פעיל) 4.80*4.15 מטר.
- פרופיל מהירות זרימת האוויר ביציאה מהביופילטר הינו הומוגני (טבלה מס' 2 ואיור מס' 2). פרופיל טמפרטורות של הפחם הפעיל בעומק של 0.15 מ' הינו הומוגני (טבלה מס' 2 ואיור מס' 2).
- בבדיקה ויזואלית לא נמצאו סדקים/ בקיעים בשטח של פילטר הפחם הפעיל.
- ביציאה מהביופילטר נדגמה דוגמאת ריח אחת וסדרה אחת של בדיקת מימן גופרי.
- בתעלת הכניסה לביופילטר נדגמה דוגמאת ריח אחת וסדרה אחת של בדיקת מימן גופרי במקביל לבדיקות ביציאה.
- ספיקת הגז ביציאה מהביופילטר נמדדה בתעלת הכניסה לפילטר פחם פעיל.
- קצב פליטת הריח מהביופילטר (OU/שניה):
- קצב פליטת מימן גופרי מהביופילטר (ק"ג/שעה):
- ספיקת הגז ביציאה מהביופילטר (מ"ק/שניה, 20 מעלות, גז רטוב):
- ריכוז הריח ביציאה מהביופילטר (OU/מ"ק):
- ריכוז מימן גופרי ביציאה מהביופילטר (מ"ג/מק"ט):
- קצב כניסת הריח לביופילטר (OU/שניה):
- קצב כניסת מימן גופרי לביופילטר (ק"ג/שעה):
- ספיקת הגז בכניסה לביופילטר (מ"ק/שניה, 20 מעלות, גז רטוב):
- ריכוז הריח בכניסה לביופילטר (OU/מ"ק):
- ריכוז מימן גופרי בכניסה לביופילטר (מ"ג/מק"ט):
- יעילות הפחתת הריח ע"י ביופילטר:
- יעילות הפחתת מימן גופרי ע"י ביופילטר:

3,265.42
0.0010
3.46
944.00
0.091
27,615.32
0.0737
0.76
36,576
30.012
88.18%
98.59%

1. תיאור הבדיקה:

- 1.1. שטח פילטר הפחם הפעיל חולק ל-4 תת אזורים שווים בגודל 2.075*2.40 מטר כל אחד (איור מס' 1 ותמונה מס' 1).
 - 1.2. הומוגניות של מהירות זרימת האוויר ביציאה מפילטר הפחם הפעיל בכ"א מתת האזורים נבדק ע"י Testo- Ventilated Sampling Hood. כמו כן, בכל אחד מתת האזורים נמדדה טמפרטורת הפחם הפעיל בעומק של 0.15 מ' (טבלה מס' 2 ואיור מס' 2).
 - 1.3. לפני התחלת הבדיקות, נערכה בדיקה ויזואלית של שטח פילטר הפחם הפעיל (טבלה מס' 2 ואיור מס' 2).
 - 1.4. לאחר שפרופיל מהירות זרימת האוויר ביציאה מפילטר הפחם הפעיל נמצא הומוגני (הבדל המהירויות בין האזורים נמוך מפקטור 2), נערך דיגום הריח ומימן גופרי בתת אזורים 1-4.
 - 1.5. בתעלת הכניסה לביופילטר נבדקו ריכוזי הריח ומימן גופרי.
 - 1.6. הדיגום נערך ע"י Lung Chamber- Ventilated Sampling Hood (תמונה מס' 1).
 - 1.7. לשם הערכת קצב פליטת הריח מהביופילטר נמדדה ספיקת הגז בתעלת הכניסה לפילטר פחם פעיל (תמונה מס' 2 ו"דו"ח בדיקות ספיקת הגז בתעלת כניסה לפילטר פחם פעיל").
- הערה:** בדיקת פרופיל זרימת האוויר בשטח של פילטר הפחם הפעיל נעשתה על מנת להעריך את הומוגניות של הפרופיל בלבד. קצב פליטת הריח חושב על בסיס ספיקת הגז בתעלת הכניסה לפילטר הפחם הפעיל



2. שיטות הדיגום והאנליזה:

- 2.1. בדיקות ריח בשטח האתר בוצעו באמצעות / Ventilated Sampling Hood
Lung Chamber בהתבסס על שיטות VDI-3880 / EN-13725.
- 2.2. שיטת אנליזה לריח - אולפטומטר מעבדתי במעבדה אולפקטומטרית של חבכת מעבדות אקולוגיה (EN-13725).
שיטת אנליזה למימן גופרי -SPH. מעבדה אנליטית - מעבדות אקולוגיה.

תוצאות הבדיקות

טבלה מס' 1: תוצאות הבדיקות.


תוצאות בדיקות מזהמים ביציאה מהביופילטר

הערות	קצב פליטת H ₂ S	ריכוז H ₂ S	קצב פליטת ריח	ריכוז הריח	ספיקת הגז, גז יבש, 0 מעלות צלסיוס	ספיקת הגז, גז רטוב, 20 מעלות צלסיוס	תנאים של הביופילטר		המתקנים המחוברים לביופילטר		נקודת דיגום בתת אזורים מס' מס'
							תכולת מים בארובה	טמפרטורה בארובה	עובדים בו זמנית	פרוט המתקנים	
	ק"ג/שעה	מ"ג/מק"ת	יחידות ריח/שניה	יחידות ריח/מ"ק	מק"ת / שעה	מק"ת / שניה	אחוז נפחי	o C			
	0.0010	0.091	3,265.42	944.00	11,418.70	3.46	1.6	NR	1	ביופילטר מגוב עדין	1-4
	0.0737	30.012	27,615.32	36,576.00	2,454.45	0.76	2.1	30.0	1	תעלת כניסה	1


- הערות:** 1. קצב פליטת הריח מחושב בתנאים תקינים לריח (גז רטוב, לחץ אטמוספרי, 20 מעלות צלסיוס).
הערות: 2. קצב פליטת מימן גופרי מחושב בתנאים תקינים (גז יבש, לחץ אטמוספרי, 0 מעלות צלסיוס).

איור מס' 1: אופן חלוקת השטח של פילטר פחם פעיל לתת אזורים ומיקומם ומיקום נקודות הדיגום.

שטח היציאה מפילטר פחם פעיל:



מקרא:



איור מס' 2: תוצאות הבדיקות לפי תת האזורים של פילטר פחם פעיל

תת אזור 1 האם קיימים סדקים או בקיעים בפילטר פחם פעיל: לא 944 ריכוז הריח (OU/מ"ק): 169.53 מהירות זרימת אוויר (מטר/שעה): 31.0 טמפ' המצע בעומק ~ 0.15 מ' (°C):	תת אזור 2 האם קיימים סדקים או בקיעים בפילטר פחם פעיל: לא 944 ריכוז הריח (OU/מ"ק): 279.86 מהירות זרימת אוויר (מטר/שעה): 31.0 טמפ' המצע בעומק ~ 0.15 מ' (°C):
תת אזור 4 האם קיימים סדקים או בקיעים בפילטר פחם פעיל: לא 944 ריכוז הריח (OU/מ"ק): 242.18 מהירות זרימת אוויר (מטר/שעה): 31.0 טמפ' המצע בעומק ~ 0.15 מ' (°C):	תת אזור 3 האם קיימים סדקים או בקיעים בפילטר פחם פעיל: לא 944 ריכוז הריח (OU/מ"ק): 261.02 מהירות זרימת אוויר (מטר/שעה): 31.0 טמפ' המצע בעומק ~ 0.15 מ' (°C):



צפון

החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה

רח' הפרת 2, יבנה, ישראל, ת.ד. 13337, מיקוד 8122702

טל: 08-9322115, פקס: 08-9322116

נייד: 052-7361309, דוא"ל: michael@labs-eco.com

א.פ.מ.מ



**בדיקות פליטות מזהמים.
יציאה מהביופילטר**

טבלה מס' 2. סיכום דיגום הריח בביופילטר

שם	המתקנים המחוברים		תנאים בארובה		דיגום ואנליזה			ריכוזים							ספיקת	הערות																							
	הארובה	לארובה		טמפרטורה	תכולת	המזהם	שיטת	שיטת	קבוצת	אחוז	מספר	שעת	מספר	פקטור	ריכוז			קצב	הגז																				
		פרוט	עובדים												מ"מ		ריכוז הריח			ריכוז הריח	פליטה																		
	המתקנים	בו זמנית	o C	אחוז נפחי				2002	אחוז נפחי		HH:mm		אחוז נפחי		ppm *	יחידות ריח/מ"ק	יחידות ריח/מ"ק	יחידות ריח/שניה	20 oC																				
יציאה	מפילטר	יציאה	NR	1.6	ריח	* EN-13725	* EN-13725	-----	תת אזורים 1-4	09:17-10:05	20-O-0266				-----	944	944	3,265.42	3.46																				
ריכוז וקצב פליטת ריח: 944.00																																							

הערות: 1. תוצאות בדיקת ריח מחושב בתנאים תקינים לריח (גז רטוב, לחץ אטמוספרי, 20 מעלות צלסיוס).

299.5% אי ודאות של השיטת אנליזה EN-13725:
< 150% אי ודאות של מעבדה אנליטית:
2. * = בוצע בהסמכה

טבלת תוצאות, מימן גופרי:

שם הארובה	המתקנים המחוברים		תנאים בארובה		דיגום ואנליזה			ריכוזים						ספיקת הגז בארובה																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								ריכוז		אי-חוזר	קבוצת	שיטת	שיטת		המזהם																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	פרוט המתקנים	עובדים	טמפרטורה בארובה	תכולת מיים בארובה																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					מק"ת	מ"ג / מק"ת	אחוז נפחי	%	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן	חמצן

- הערות:**
1. ריכוזים מחושבים בתנאים תקינים (גז יבש, לחץ אטמוספרי, 0 מעלות צלסיוס).
 2. "LOD" = נמוך מסף הגילוי של האנליזה.
 3. "LOQ" = נמוך מסף הכימות של האנליזה.
 4. * = בוצע תחת הסכמת ISO-17025.
 - ** = במידה ויש צורך

נתונים של Ventilated Sampling Hood:

קוטר הארובה:	13.8	ס"מ	פתח דיגום: פתח דיגום אחד 0.5".
חתך הארובה:	0.015	מ"ר	כ-5 קטרי הארובה מההפרעה האחרונה.
שטח של Sampling Hood:	1.0	מ"ר	כ-5 קטרי הארובה להפרעה הבאה.

מדידת מהירות זרימת אוויר: Testo

טבלה מס' 3: בדיקת פילטר פחם פעיל.

תת אזור	האם קיימים סדקים, בקיעים, אזורים יבשים בשטח הפילטר	טמפרטורת פחם פעיל	מהירות זרימת אוויר בארובה	טמפרטורת הגז בארובה	מהירות זרימת אוויר בתת אזור	הבדל בין מהירות האוויר המקסימלית מתוך כל האזורים	הבדל בין מהירות האוויר המינימלית מתוך כל האזורים	שעת דיגום הריח	ריכוז הריח	הערות
מס'	כן / לא	מעלות צלסיוס	מטר/שניה	מטר/שעה	מטר/שעה	פקטור	פקטור	התחלה/סוף	יחידות ריח/מ"ק	
1	לא	31.0	3.2	29.0	169.53	1.7	1.0	09:17-09:25	944	
2	לא	31.0	5.2	30.0	279.86	1.0	1.7	09:29-09:37		
3	לא	31.0	4.9	30.0	261.02	1.1	1.5	09:41-09:49		
4	לא	31.0	4.5	30.0	242.18	1.2	1.4	09:53-10:05		
ריכוז הריח ביציאה מפילטר פחם פעיל (יחידות ריח/מ"ק): 944.00										

Determination of H2S Instack Concentration **based on ISC-701/VOST Method.**

Nesessary Data.

1. Initial DGM Reading:..... **0.000** L

2. Final DGM Reading:..... **17.175** L

3. Sampling Time:..... **09:17-10:05**

4. Sampling Time:..... **30** min

5. Average Sampling Flowrate:..... **572.5** ml/min

6. Gas Volume Sampled (DGM Conditions):..... **0.017175** acm

7. Gas Volume Sampled (St-d Cond-s, 20 oC):..... **0.015915** dscm

8. Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 0 oC):..... **11,419** dscm/Hr

9. Probe Initial Temperature:..... **120** oC

10. Probe Final Temperature:..... **120** oC

11. Gas Leaving the Last Sampler Initial Temp.:..... **18** oC

12. Gas Leaving the Last Sampler Final Temp.:..... **19** oC

13. Sampling Average Delta H:..... **24** mm H2O

14. DGM Initial Temperature:..... **31** oC

15. DGM Final Temperature:..... **32** oC

16. Sample System No.:..... **3**

17. DGM Calibration Factor (cal. Date - 18/05/20):..... **0.971**

18. Sample Code :..... **20-C-2853**

19. Sample Final Volume :..... **45** ml

Hazard Sampled	Analytical Result	Hazard Instack Conc-n (St-d Cond-s, 0 oC) mg/dscm	Hazard Emission Rate g/Hr	Remarks
H2S	0.03 <i>mcg/ml</i>	0.091	1.04	< LOD

Remarks:

1. The Concentrations were Calculated at St-d Cond-s (Dry Gas, 0 oC, Atmospheric Pressure)
2. H2S Concentration was Calculated as H2S.
3. Analytical Method - SpectroPhotoMetric.
4. "< LOD" = less than the Limit of Determination.
"< LOQ" = less than the Limit of Quantification.

Biofilter Gas Water Content Determination.
according to EPA Method No. 4.

Pump Calibration.

Sampling Pump No.:.....	SKC-3181
Initial Sampling Pump Flowrate (average of 10):.....	915.6 ml/min
Final Sampling Pump Flowrate (average of 10):.....	915.8 ml/min
Average Sampling Pump Flowrate:.....	915.70 ml/min

Remarks: Sampling Pump Calibration was Proceeded before and After
the Test, using Flowrates Calibrator BIOS-DRYCAL-5.0

Necessary Calculations.

Silica Gel Initial Weight:.....	20.11 g
Silica Gel Final Weight:.....	20.44 g
Volume of Total Water Collected :.....	0.33 g
Sampling Time:.....	09:17-10:05
Sampling Time:.....	30 min
Gas Volume Sampled (Actual Cond-s):.....	0.027471 acm
Gas Volume Sampled (Stan-d Cond-s):.....	0.027323 dscm
Water Vapours Volume (St-d Conditions):.....	0.000441 dscm
Gas Stream Water Content (Bws):.....	1.6 %
Barometric Pressure (Pbar):.....	752 mm Hg = 29.6 in. Hg

Biofilter Gas Flowrate Results.

Biofilter Gas Flowrate (St-d Cond-s, 0 oC):.....	11,419 dscm/Hr
Biofilter Gas Flowrate (St-d Cond-s, 20 oC):.....	12,255 dscm/Hr
Biofilter Gas Flowrate (Wet Gas, 20 oC, Odour):.....	12,453 scm/Hr

החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה

רח' הפרת 2, יבנה, ישראל, ת.ד. 13337, מיקוד 8122702

טל: 08-9322115, פקס: 08-9322116

נייד: 052-7361309, דוא"ל: michael@labs-eco.com



**בדיקת ספיקת גז
בתעלת הכניסה לביופילטר**

דו"ח הבדיקות.

המפעל.

שם המפעל: מט"ש הרצליה
כתובת המפעל: הרצליה
איש הקשר במפעל: רן מערכות זרימה מתקדמות
טלפון:
פקס:
מחוז: מרכז

הערות המפעל.

טבלת נתוני ארובה:

זיהוי הארובה	גובה הארובה	סוג הדלק ותכולת גפרית	צריכת הדלק	מתקני טיפול	מתקני ניטור	הערות
	מ'		ק"ג/שעה			
תעלת כניסה לביופילטר מגוב עדין						

החברה הבודקת:

שם החברה: מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ.
כתובת: רח' הפרת 2, יבנה, ת.ד. 13337, מיקוד 81227.
טלפון: 08-9322115
פקס: 08-9322116
נייד: 052-2333061
שמות אנשי הצוות שבוצעו את הבדיקה:

הערות הבודק:

מטרת הבדיקות: קביעת פליטות מזהמים בארובה
הבדיקות בוצעו לפי: דרישת הלקוח
הבדיקות בוצעו בתאריך: 07/09/2020
תחילת הבדיקות בשעה:
מקום הבדיקה: בתעלת הכניסה לביופילטר

- הערות כלליות: 1. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להשתמש בחלק ממנו ללא אישור המעבדה.
2. התוצאות המפורטות בדו"ח משקפות את פליטות הארובה בתאריך ובשעות הבדיקה שמצויינים בדו"ח זה בלבד.

טבלת תוצאות:

[illegible]

הערות: 1. תוצאות בדיקת ריח מחושב בתנאים תקינים לריח (גז רטוב, לחץ אטמוספרי, 20 מעלות צלסיוס).

299.5% אי ודאות של השיטת אנליזה EN-13725:

אי ודאות של מעבדה אנליטית: **< 150%**

2. * = בוצע בהסמכה

טבלת תוצאות:

שם הארובה	המתקנים המחוברים		לארובה		תנאים בארובה		דיגום ואנליזה						ריכוזים				ספיקת הגז בארובה	
					טמפרטורה	תכולת	המזהם	שיטת	שיטת	קבוצת	אחוז	אי-	ריכוז		אחוז	ריכוז		הערות
	פרוט המתקנים	עובדים	בארובה	מיים	בארובה	בארובה	דגימה	אנליזה	סיווג ע"פ	חמצן	וודאות			חמצן	אחוז	ריכוז		פליטה
מק"ת / שעה	אחוז נפחי	o C	אחוז נפחי	H2S	b.o.EPA-11	* Sp-Ph	IG-II		21.61	-----	30.012	לא רלוונטי					0.0737	2,454

- הערות:**
1. ריכוזים מחושבים בתנאים תקינים (גז יבש, לחץ אטמוספרי, 0 מעלות צלסיוס).
 2. "LOD" < = נמוך מסף הגילוי של האנליזה.
 3. "LOQ" < = נמוך מסף הכימות של האנליזה.
 4. * = בוצע תחת הסכמת ISO-17025.
 - ** = במידה ויש צורך

נתוני הסביבה:

31:טמפרטורת סביבה (°C)
63:לחות יחסית (%)
752:לחץ ברומטרי (mm Hg)

נקודת הדגימה:

0.80:קוטר הארובה בחתך הדגימה (m)
2:מספר פתחי דגימה בחתך הדגימה
מרחק מההפרעה האחרונה עד חתך הדגימה:כ- 6 קטרי הארובה
מרחק מחתך הדגימה עד ההפרעה הבאה:כ- 1 קטרי הארובה

הערות:

ביצוע הדגימה:

פרופיל מהירויות בארובה:

0.80:קוטר הארובה, (m)
0.00 0.00:אורך הפלאנץ' (m)
לא רלוונטי:תכולת המים המשוערת (%)

נקודת דגימה	מרחק מקצה הפלאנץ'	טמפרטורה	הפרש לחצים בצנור פיטו (d Pi) אינטש מים	שורש מרובע מ- d Pi	לחץ סטטי בארובה אינטש מים
ms.	ס"מ	°C	אינטש מים	d Pi	אינטש מים
פתח דגימה "A"					
1	77.5	30	0.2	0.089	
2	74.6	30	0.2	0.089	
3	70.6	30	0.2	0.089	
4	65.8	30	0.2	0.089	
5	60.0	30	0.2	0.089	
6	51.5	30	0.2	0.089	-0.4
7	28.5	30	0.2	0.089	
8	20.0	30	0.2	0.089	
9	14.2	30	0.2	0.089	
10	9.4	30	0.2	0.089	
11	5.4	30	0.2	0.089	
12	2.5	30	0.2	0.089	
פתח דגימה "B"					
1	77.5	30	0.2	0.089	
2	74.6	30	0.2	0.089	
3	70.6	30	0.2	0.089	
4	65.8	30	0.2	0.089	
5	60.0	30	0.2	0.089	
6	51.5	30	0.2	0.089	-0.4
7	28.5	30	0.2	0.089	
8	20.0	30	0.2	0.089	
9	14.2	30	0.2	0.089	
10	9.4	30	0.2	0.089	
11	5.4	30	0.2	0.089	
12	2.5	30	0.2	0.089	
	ממוצע:	30.0	0.20	0.089	-0.40

תכולת המים בזרימת הגז

טבלת נתוני דגימה לא איזוקינטית:

ספיקה במשאבת דגימה **		טמפרטורה	טמפרטורה	נפח	משך	נקודת
אחרי	לפני	מדיית	במד	הגז	הדגימה	דגימה
הדגימה	הדגימה	הדגימה *	הגז	הנדגם	דקות	מס.
ליטר לדקה	ליטר לדקה	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	מ"קת		
	0.8971	18			30	התחלה
0.8973		19				סוף
	0.8972	18.5		0.026771	30	
ממוצע	ממוצע	ממוצע	ממוצע	סה"כ	סה"כ	

* - במידה ויש צורך.

** - כאשר אין DGM והדגימה מתבצעת בעזרת משאבות עם ספיקה מכוילת.

H2S

טבלת נתוני דגימה לא איזוקינטית:

ספיקה במשאבת דגימה **		טמפרטורה	טמפרטורה	נפח	משך	נקודת
אחרי	לפני	מדיית	במד	הגז	הדגימה	דגימה
הדגימה	הדגימה	הדגימה *	הגז	הנדגם	דקות	מס.
ליטר לדקה	ליטר לדקה	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	מ"קת		
		18	30	0.000000	30	התחלה
		19	30	0.023595		סוף
		18.5	30.0	0.000000	30	
ממוצע	ממוצע	ממוצע	ממוצע	סה"כ	סה"כ	

* - במידה ויש צורך.

** - כאשר אין DGM והדגימה מתבצעת בעזרת משאבות עם ספיקה מכוילת.

פרמטרים מחושבים לבדיקה:

29.0	: (g/Mole) של גזי הפליטה
28.77	: (g/Mole) של גזי הפליטה
	: (dscm, תנאים תקינים, גז יבש, תנאים תקינים)
2.1	: (%) הפליטה בגזי הפליטה
1.6	: (m/s, ממוצעת) בארובה
2,454	: (dscm/Hr, 0 oC, תנאים תקינים, ממוצע) בארובה

Test Procedure.

Plant: Herzelia WW Treatment Plant

City: Herzelia

Sampling Date: 07/09/2020

Stack Location: Magov Adin Biofilter Inlet Duct

Hazard Tested:

Hazard	Sampling Method	Analytical Method	Analytical Lab	Remarks
Odor	EN-13725	EN-13725	Ecolab	
H2S	b.o.EPA-11	Sp-Ph	Ecolab	
Gas Flowrate	EPA-1, 2, 4	-----	Ecolab	

Sampling Site:

1. 2 Sampling Port (1").
2. About 6 D DownStream up to the Last Turbulence.
3. About 1 D UpStream up to the Next Turbulence.

Sampling Train:

1. "APEX" Complete Sampling Train (EPA-CTM-027/11
 Standard / Flexible Configurations).
 Lung chamber, standard configuration.

Series No.: **1 of 1**

Filter No.:

Stack Dimentions: **80 cm** Measured

Stack Cross Area: **0.50 m²** = **5.41 ft²** Calculated

Nipple "A" Length: **0 cm** Measured

Nipple "B" Length: **0 cm** Measured

STACK GAS VELOCITY PROFILE (according to EPA Methods 1 and 2).

Traverse Point No.	Fraction of Stack ID %/100	Traverse Point Location cm	InStack Tempe- rature oC	Delta Pi (calculated) mm H2O	Delta Pi (measured) in. H2O	Square Root of Delta Pi (in. H2O) ^{1/2}	InStack Static Pressure mm H2O
Sampling Port "A"							
1	0.979 *	77.5	30	0.2	0.01	0.089	
2	0.933	74.6	30	0.2	0.01	0.089	
3	0.882	70.6	30	0.2	0.01	0.089	
4	0.823	65.8	30	0.2	0.01	0.089	
5	0.750	60.0	30	0.2	0.01	0.089	
6	0.644	51.5	30	0.2	0.01	0.089	-0.4
7	0.356	28.5	30	0.2	0.01	0.089	
8	0.250	20.0	30	0.2	0.01	0.089	
9	0.177	14.2	30	0.2	0.01	0.089	
10	0.118	9.4	30	0.2	0.01	0.089	
11	0.067	5.4	30	0.2	0.01	0.089	
12	0.021 *	2.5	30	0.2	0.01	0.089	
Sampling Port "B"							
1	0.979 *	77.5	30	0.2	0.01	0.089	
2	0.933	74.6	30	0.2	0.01	0.089	
3	0.882	70.6	30	0.2	0.01	0.089	
4	0.823	65.8	30	0.2	0.01	0.089	
5	0.750	60.0	30	0.2	0.01	0.089	
6	0.644	51.5	30	0.2	0.01	0.089	-0.4
7	0.356	28.5	30	0.2	0.01	0.089	
8	0.250	20.0	30	0.2	0.01	0.089	
9	0.177	14.2	30	0.2	0.01	0.089	
10	0.118	9.4	30	0.2	0.01	0.089	
11	0.067	5.4	30	0.2	0.01	0.089	
12	0.021 *	2.5	30	0.2	0.01	0.089	
Average	-----	-----	30.0	0.20	0.008	0.089	-0.40

Remarks:

1. Traverse Points Locations were Measured from the Stack Walls.
2. Instack Static Pressure was Measured in 2 Traverse Points.
3. Traverse Points No. 1 and 12 Locations were moved to 1" Distances from the Stack Walls, according to EPA-1 Requirements.

Determination of H2S Instack Concentration **based on ISC-701/VOST Method.**

Nesessary Data.

1. Initial DGM Reading:..... **0.000** L
 2. Final DGM Reading:..... **23.595** L
 3. Sampling Time:..... **09:17-10:05**
 4. Sampling Time:..... **30** min
 5. Average Sampling Flowrate:..... **786.5** ml/min
 6. Gas Volume Sampled (DGM Conditions):..... **0.023595** acm
 7. Gas Volume Sampled (St-d Cond-s, 20 oC):..... **0.022900** dscm
 8. Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 0 oC):..... **2,454** dscm/Hr
 9. Probe Initial Temperature:..... **121** oC
 10. Probe Final Temperature:..... **121** oC
 11. Gas Leaving the Last Sampler Initial Temp.:..... **18** oC
 12. Gas Leaving the Last Sampler Final Temp.:..... **19** oC
 13. Sampling Average Delta H:..... **24** mm H2O
 14. DGM Initial Temperature:..... **30** oC
 15. DGM Final Temperature:..... **30** oC
 16. Sample System No.:..... **5**
 17. DGM Calibration Factor (cal. Date - 21/04/20):..... **1.012**
 18. Sample Code :..... **20-C-2852**
 19. Sample Final Volume :..... **45** ml

Hazard Sampled	Analytical Result	Hazard Instack Conc-n (St-d Cond-s, 0 oC) mg/dscm	Hazard Emission Rate g/Hr	Remarks
H2S	14.23 <i>mcg/ml</i>	30.012	73.66	

Remarks: 1. The Concentrations were Calculated at St-d Cond-s
 (Dry Gas, 0 oC, Atmospheric Pressure)
 2. H2S Concentration was Calculated as H2S.
 3. Analytical Method - SpectroPhotoMetric.
 4. "< LOD" = less than the Limit of Determination.
 "< LOQ" = less than the Limit of Quantification.

Stack Gas Water Content Determination. **according to EPA Method No. 4.**

Pump Calibration.

Sampling Pump No.:..... **SKC-4934**
Initial Sampling Pump Flowrate (average of 10):..... **897.1 ml/min**
Final Sampling Pump Flowrate (average of 10):..... **897.3 ml/min**
Average Sampling Pump Flowrate:..... **897.20 ml/min**

Remarks: Sampling Pump Calibration was Proceeded before and After
the Test, using Flowrates Calibrator BIOS-DRYCAL-5.0

Necessary Calculations.

Silica Gel Initial Weight:..... **22.84 g**
Silica Gel Final Weight:..... **23.26 g**
Volume of Total Water Collected :..... **0.42 g**
Sampling Time:..... **09:21-09:51**
Sampling Time:..... **30 min**
Gas Volume Sampled (Actual Cond-s):..... **0.026916 acm**
Gas Volume Sampled (Stan-d Cond-s):..... **0.026771 dscm**
Water Vapours Volume (St-d Conditions):..... **0.000561 dscm**
Gas Stream Water Content (Bws):..... **2.1 %**

Calculations.

Barometric Pressure (Pbar):..... **752 mm Hg** = **29.6 in. Hg**
InStack Static Pressure (Pg):..... **-0.03 mm Hg** = **-0.001 in. Hg**
Instack Absolute Pressure (Pst): **752.0 mm Hg** = **29.61 in. Hg**
Average Stack Gas Temperature (Tst):..... **30.0 oC** = **303 oK**
Dry Gas Molecular Weight (Md):..... **29.0 g/Mole (assumed)**
Wet Gas Molecular Weight (Ms):..... **28.77 g/Mole**
Pito't Tube Calibration Factor (Cp):..... **0.84 Calibrated** at 18/05/20

Stack Gas Flowrate Results.

Average Stack Gas Velocity:..... **1.6 m/sec**
Stack Gas Flowrate (Stack Conditions):..... **2,811 acm/Hr**
Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 0 oC):..... **2,454 dscm/Hr**
Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 20 oC):..... **2,634 dscm/Hr**
Stack Gas Flowrate (Wet Gas, 20 oC, Odour):..... **2,718 scm/Hr**

החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה

רח' הפרת 2, יבנה, ישראל, ת.ד. 13337, מיקוד 8122702

טל: 08-9322115, פקס: 08-9322116

נייד: 052-7361309, דוא"ל: michael@labs-eco.com

א.פ.מ.



בדיקת מזהמים

תעלת כניסה לפילטר פחם פעיל

דו"ח הבדיקות.

המפעל.

שם המפעל: מט"ש הרצליה
כתובת המפעל: הרצליה
איש הקשר במפעל: רן מערכות זרימה מתקדמות
טלפון:
פקס:
מחוז: מרכז

הערות המפעל.

טבלת נתוני ארובה:

זיהוי הארובה	גובה הארובה	סוג הדלק ותכולת גפרית	צריכת הדלק	מתקני טיפול	מתקני ניטור	הערות
	מ'		ק"ג/שעה			
תעלת כניסה לפילטר פחם פעיל						

החברה הבודקת:

שם החברה: מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ.
כתובת: רח' הפרת 2, יבנה, ת.ד. 13337, מיקוד 81227.
טלפון: 08-9322115
פקס: 08-9322116
נייד: 052-2333061
שמות אנשי הצוות שבוצעו את הבדיקה:

הערות הבודק:

מטרת הבדיקות: קביעת פליטות מזהמים בארובה
הבדיקות בוצעו לפי: דרישת הלקוח
הבדיקות בוצעו בתאריך: 07/09/2020
תחילת הבדיקות בשעה:
מקום הבדיקה: תעלת כניסה לפילטר פחם פעיל

הערות כלליות: 1. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להשתמש בחלק

ממנו ללא אישור המעבדה.

2. התוצאות המפורטות בדו"ח משקפות את פליטות הארובה

בתאריך ובשעות הבדיקה שמצויינים בדו"ח זה בלבד.

טבלת תוצאות:

[illegible]

הערות: 1. תוצאות בדיקת ריח מחושב בתנאים תקינים לריח (גז רטוב, לחץ אטמוספרי, 20 מעלות צלסיוס).

2. " $< LOD$ " = נמוך מסף הרגישות של האנליזה.

3. * = במדידה באמצעות מכשיר ניטור

4. ** = במידה ויש צורך

נתוני הסביבה:

31:טמפרטורת סביבה (°C)
63:לחות יחסית (%)
752:לחץ ברומטרי (mm Hg)

נקודת הדגימה:

0.80:קוטר הארובה בחתך הדגימה (m)
2:מספר פתחי דגימה בחתך הדגימה
מרחק מההפרעה האחרונה עד חתך הדגימה:כ- 4 קטרי הארובה
מרחק מחתך הדגימה עד ההפרעה הבאה:כ- 2 קטרי הארובה

הערות:

ביצוע הדגימה:

פרופיל מהירויות בארובה:

0.80:קוטר הארובה, (m)
0.00 0.00:אורך הפלאנץ' (m)
לא רלוונטי:תכולת המים המשוערת (%)

נקודת דגימה	מרחק מקצה הפלאנץ'	טמפרטורה	הפרש לחצים בצנור פיטו (d Pi) אינטש מים	שורש מרובע מ- d Pi	לחץ סטטי בארובה אינטש מים
ms.	ס"מ	°C	אינטש מים	d Pi	אינטש מים
פתח דגימה "A"					
1	77.5	30	5.4	0.461	
2	74.6	30	4.0	0.397	
3	70.6	30	5.2	0.452	
4	65.8	30	4.8	0.435	
5	60.0	30	4.0	0.397	
6	51.5	30	3.6	0.376	-64.0
7	28.5	30	3.4	0.366	
8	20.0	30	3.4	0.366	
9	14.2	30	3.6	0.376	
10	9.4	30	3.4	0.366	
11	5.4	30	4.8	0.435	
12	2.5	30	5.6	0.470	
פתח דגימה "B"					
1	77.5	30	4.0	0.397	
2	74.6	30	4.6	0.426	
3	70.6	30	4.8	0.435	
4	65.8	30	5.0	0.444	
5	60.0	30	4.6	0.426	
6	51.5	30	4.4	0.416	-66.0
7	28.5	30	3.8	0.387	
8	20.0	30	4.2	0.407	
9	14.2	30	4.0	0.397	
10	9.4	30	3.6	0.376	
11	5.4	30	6.0	0.486	
12	2.5	30	5.0	0.444	
	ממוצע:	30.0	4.38	0.414	-65.00

תכולת המים בזרימת הגז

טבלת נתוני דגימה לא איזוקינטית:

ספיקה במשאבת דגימה **		טמפרטורה	טמפרטורה	נפח	משך	נקודת
אחרי	לפני	מדיית	במד	הגז	הדגימה	דגימה
הדגימה	הדגימה	הדגימה *	הגז	הנדגם	דקות	מ.ס.
ליטר לדקה	ליטר לדקה	°C	°C	מ"קת		
	0.9016	20			30	התחלה
0.9019		22				סוף
	0.9018	21.0		0.026678	30	
ממוצע	ממוצע	ממוצע	ממוצע	סה"כ	סה"כ	

* - במידה ויש צורך.

** - כאשר אין DGM והדגימה מתבצעת בעזרת משאבות עם ספיקה מכוילת.

פרמטרים מחושבים לבדיקה:

29.0	משקל מולקולרי יבש של גזי הפליטה (g/Mole)
28.78	משקל מולקולרי רטוב של גזי הפליטה (g/Mole)
	נפח הגז הנדגם (גז יבש, תנאים תקינים, dscm)
2.0	תכולת המים בגזי הפליטה (%)
7.3	מהירות הגז בארובה (ממוצעת, m/s)
11,419	ספיקת הגז בארובה (ממוצע, תנאים תקינים, 0 oC, dscm/Hr)

Test Procedure.

Plant: Herzelia WW Treatment Plant

City: Herzelia

Sampling Date: 07/09/2020

Stack Location: Magov Adin. Charcoal Filtet Inlet Duct

Hazard Tested:

Hazard	Sampling Method	Analytical Method	Analytical Lab	Remarks
Gas Flowrate	EPA-1, 2, 4	-----	Ecolab	

Sampling Site:

1. 2 Sampling Port (1").
2. About 4 D DownStream up to the Last Turbulence.
3. About 2 D UpStream up to the Next Turbulence.

SamplingTrain:

Series No.: **1 of 1**

Filter No.:

Stack Dimentions:	80 cm			Measured
Stack Cross Area:	0.50 m2	=	5.41 ft2	Calculated
Nipple "A" Length:	0 cm			Measured
Nipple "B" Length:	0 cm			Measured

STACK GAS VELOCITY PROFILE (according to EPA Methods 1 and 2).

Traverse Point No.	Fraction of Stack ID %/100	Traverse Point Location cm	InStack Temperature oC	Delta Pi (measured) mm H2O	Delta Pi (calculated) in. H2O	Square Root of Delta Pi (in. H2O) ^{1/2}	InStack Static Pressure mm H2O
Sampling Port "A"							
1	0.979 *	77.5	30	5.4	0.21	0.461	
2	0.933	74.6	30	4.0	0.16	0.397	
3	0.882	70.6	30	5.2	0.20	0.452	
4	0.823	65.8	30	4.8	0.19	0.435	
5	0.750	60.0	30	4.0	0.16	0.397	
6	0.644	51.5	30	3.6	0.14	0.376	-64.0
7	0.356	28.5	30	3.4	0.13	0.366	
8	0.250	20.0	30	3.4	0.13	0.366	
9	0.177	14.2	30	3.6	0.14	0.376	
10	0.118	9.4	30	3.4	0.13	0.366	
11	0.067	5.4	30	4.8	0.19	0.435	
12	0.021 *	2.5	30	5.6	0.22	0.470	
Sampling Port "B"							
1	0.979 *	77.5	30	4.0	0.16	0.397	
2	0.933	74.6	30	4.6	0.18	0.426	
3	0.882	70.6	30	4.8	0.19	0.435	
4	0.823	65.8	30	5.0	0.20	0.444	
5	0.750	60.0	30	4.6	0.18	0.426	
6	0.644	51.5	30	4.4	0.17	0.416	-66.0
7	0.356	28.5	30	3.8	0.15	0.387	
8	0.250	20.0	30	4.2	0.17	0.407	
9	0.177	14.2	30	4.0	0.16	0.397	
10	0.118	9.4	30	3.6	0.14	0.376	
11	0.067	5.4	30	6.0	0.24	0.486	
12	0.021 *	2.5	30	5.0	0.20	0.444	
Average	-----	-----	30.0	4.38	0.173	0.414	-65.00

Remarks:

1. Traverse Points Locations were Measured from the Stack Walls.
2. Instack Static Pressure was Measured in 2 Traverse Points.
3. Traverse Points No. 1 and 12 Locations were moved to 1" Distances from the Stack Walls, according to EPA-1 Requirements.

Stack Gas Water Content Determination. **according to EPA Method No. 4.**

Pump Calibration.

Sampling Pump No.:..... **SKC-4480**
Initial Sampling Pump Flowrate (average of 10):..... **901.6 ml/min**
Final Sampling Pump Flowrate (average of 10):..... **901.9 ml/min**
Average Sampling Pump Flowrate:..... **901.75 ml/min**

Remarks: Sampling Pump Calibration was Proceeded before and After
the Test, using Flowrates Calibrator BIOS-DRYCAL-5.0

Necessary Calculations.

Silica Gel Initial Weight:..... **24.20 g**
Silica Gel Final Weight:..... **24.61 g**
Volume of Total Water Collected :..... **0.41 g**
Sampling Time:..... **09:20-09:50**
Sampling Time:..... **30 min**
Gas Volume Sampled (Actual Cond-s):..... **0.027053 acm**
Gas Volume Sampled (Stan-d Cond-s):..... **0.026678 dscm**
Water Vapours Volume (St-d Conditions):..... **0.000547 dscm**
Gas Stream Water Content (Bws):..... **2.0 %**

Calculations.

Barometric Pressure (Pbar):..... **752 mm Hg** = **29.6 in. Hg**
InStack Static Pressure (Pg):..... **-4.78 mm Hg** = **-0.188 in. Hg**
Instack Absolute Pressure (Pst): **747.2 mm Hg** = **29.42 in. Hg**
Average Stack Gas Temperature (Tst):..... **30.0 oC** = **303 oK**
Dry Gas Molecular Weight (Md):..... **29.0 g/Mole (assumed)**
Wet Gas Molecular Weight (Ms):..... **28.78 g/Mole**
Pito't Tube Calibration Factor (Cp):..... **0.84 Calibrated** at 18/05/20

Stack Gas Flowrate Results.

Average Stack Gas Velocity:..... **7.3 m/sec**
Stack Gas Flowrate (Stack Conditions):..... **13,154 acm/Hr**
Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 0 oC):..... **11,419 dscm/Hr**
Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 20 oC):..... **12,255 dscm/Hr**
Stack Gas Flowrate (Wet Gas, 20 oC, Odour):..... **12,720 scm/Hr**



בדיקות פליטות מזהמים.

דו"ח תוצאות מס'

RO024/0920-2

מפעל: מט"ש הרצליה

ישוב: הרצליה

אחראי במפעל: רן מערכות זרימה מתקדמות

מחוז: מרכז

זיהוי המקור: ביופילטר תלת פאזי, מגוב גס

בדיקת יעילות

תאריך ביצוע הבדיקות: 07/09/2020

תאריך הדפסת הדו"ח: 22/09/2020

הבדיקות בוצעו ע"י: פבל אקסלרוד

אלכסנדר קלף

סרגי צ'רניאק

עורך הדו"ח: מיכאל אורייבסקי

תוכן עניינים

47 תקציר הדו"ח

47 תיאור הבדיקות

48 שיטות דיגום ואנליזה

48 הערות כלליות

תוצאות הבדיקות:

50 טבלה מס' 1: תוצאות הבדיקות

51 איור מס' 1: אופן חלוקת פילטר פחם פעיל לתת אזורים ומיקומם ומיקום נקודות הדיגום

52 איור מס' 2: תוצאות הבדיקות לפי תת אזורים של פילטר פחם פעיל

53 דו"ח בדיקות הביופילטר

54 סיכום דיגום הריח ביציאה מפילטר פחם פעיל

55 סיכום דיגום H₂S ביציאה מפילטר פחם פעיל

56 בדיקות פילטר פחם פעיל

57 בדיקת מימן גופרי ביציאה מפילטר פחם פעיל

58 בדיקת לחות הגז ביציאה מפילטר פחם פעיל

59 דו"ח בדיקות מזהמים בתעלת כניסה לביופילטר תלת פאזי מגוב עדין

71 דו"ח בדיקות ספיקת גז בתעלת כניסה לפילטר פחם פעיל של מגוב עדין

תאריך: 22/09/2020

לכבוד
רן מערכות זרימה מתקדמות

שלום רב,

נ"צ מרכזית של הביופילטר: N 32.154823°, E 34.815365°

תקציר הדו"ח:

- שטח של היציאה מהביופילטר (השלב האחרון - פילטר פחם פעיל) 4.80*4.15 מטר.
- פרופיל מהירות זרימת האוויר ביציאה מהביופילטר הינו הומוגני (טבלה מס' 2 ואיור מס' 2). פרופיל טמפרטורות של הפחם הפעיל בעומק של 0.15 מ' הינו הומוגני (טבלה מס' 2 ואיור מס' 2).
- בבדיקה ויזואלית לא נמצאו סדקים/ בקיעים בשטח של פילטר הפחם הפעיל.
- ביציאה מהביופילטר נדגמה דוגמאת ריח אחת וסדרה אחת של בדיקת מימן גופרי.
- בתעלת הכניסה לביופילטר נדגמה דוגמאת ריח אחת וסדרה אחת של בדיקת מימן גופרי במקביל לבדיקות ביציאה.
- ספיקת הגז ביציאה מהביופילטר נמדדה בתעלת הכניסה לפילטר פחם פעיל.
- קצב פליטת הריח מהביופילטר (OU/שניה): **620.43**
- קצב פליטת מימן גופרי מהביופילטר (ק"ג/שעה): **0.0006**
- ספיקת הגז ביציאה מהביופילטר (מ"ק/שניה, 20 מעלות, גז רטוב): **2.98**
- ריכוז הריח ביציאה מהביופילטר (OU/מ"ק): **208**
- ריכוז מימן גופרי ביציאה מהביופילטר (מ"ג/מק"ת): **0.057**
- קצב כניסת הריח לביופילטר (OU/שניה): **1,566.89**
- קצב כניסת מימן גופרי לביופילטר (ק"ג/שעה): **0.0002**
- ספיקת הגז בכניסה לביופילטר (מ"ק/שניה, 20 מעלות, גז רטוב): **0.83**
- ריכוז הריח בכניסה לביופילטר (OU/מ"ק): **1,894**
- ריכוז מימן גופרי בכניסה לביופילטר (מ"ג/מק"ת): **0.0565**
- יעילות הפחתת הריח ע"י ביופילטר: **60.40%**
- יעילות הפחתת מימן גופרי ע"י ביופילטר: **לא רלוונטי**

1. תיאור הבדיקה:

- 1.1. שטח פילטר הפחם הפעיל חולק ל-4 תת אזורים שווים בגודל 2.075*2.40 מטר כל אחד (איור מס' 1 ותמונה מס' 1).
 - 1.2. הומוגניות של מהירות זרימת האוויר ביציאה מפילטר הפחם הפעיל בכ"א מתת האזורים נבדק ע"י Testo- Ventilated Sampling Hood. כמו כן, בכל אחד מתת האזורים נמדדה טמפרטורת הפחם הפעיל בעומק של 0.15 מ' (טבלה מס' 2 ואיור מס' 2).
 - 1.3. לפני התחלת הבדיקות, נערכה בדיקה ויזואלית של שטח פילטר הפחם הפעיל (טבלה מס' 2 ואיור מס' 2).
 - 1.4. לאחר שפרופיל מהירות זרימת האוויר ביציאה מפילטר הפחם הפעיל נמצא הומוגני (הבדל המהירויות בין האזורים נמוך מפקטור 2), נערך דיגום הריח ומימן גופרי בתת אזורים 1-4.
 - 1.5. בתעלת הכניסה לביופילטר נבדקו ריכוזי הריח ומימן גופרי.
 - 1.6. הדיגום נערך ע"י Lung Chamber- Ventilated Sampling Hood (תמונה מס' 1).
 - 1.7. לשם הערכת קצב פליטת הריח מהביופילטר נמדדה ספיקת הגז בתעלת הכניסה לפילטר פחם פעיל (תמונה מס' 2 ו"דו"ח בדיקות ספיקת הגז בתעלת כניסה לפילטר פחם פעיל").
- הערה:** בדיקת פרופיל זרימת האוויר בשטח של פילטר הפחם הפעיל נעשתה על מנת להעריך את הומוגניות של הפרופיל בלבד. קצב פליטת הריח חושב על בסיס ספיקת הגז בתעלת הכניסה לפילטר הפחם הפעיל



2. שיטות הדיגום והאנליזה:

- 2.1. בדיקות ריח בשטח האתר בוצעו באמצעות / Ventilated Sampling Hood
Lung Chamber בהתבסס על שיטות VDI-3880 / EN-13725.
- 2.2. שיטת אנליזה לריח - אולפטומטר מעבדתי במעבדה אולפקטומטרית של חבכת מעבדות אקולוגיה (EN-13725).
שיטת אנליזה למימן גופרי -SPH. מעבדה אנליטית - מעבדות אקולוגיה.

תוצאות הבדיקות

טבלה מס' 1: תוצאות הבדיקות.


תוצאות בדיקות מזהמים ביציאה מהביופילטר

הערות	קצב פליטת H ₂ S	ריכוז H ₂ S	קצב פליטת ריח	ריכוז הריח	ספיקת הגז, גז יבש, 0 מעלות צלסיוס	ספיקת הגז, גז רטוב, 20 מעלות צלסיוס	תנאים של הביופילטר		המתקנים המחוברים לביופילטר		נקודת דיגום בתת אזורים מס' מס'
							תכולת מים בארובה	טמפרטורה בארובה	עובדים בו זמנית	פרוט המתקנים	
	ק"ג/שעה	מ"ג/מק"ת	יחידות ריח/שניה	יחידות ריח/מ"ק	מק"ת / שעה	מק"ת / שניה	אחוז נפחי	o C			
	0.0006	0.057	620.43	208	9,833.81	2.98	1.7	NR	1	ביופילטר מגוב גס	1-4
	0.0002	0.057	1,566.89	1,894	2,698.08	0.83	1.7	34.0	1	תעלת כניסה	1


הערות: 1. קצב פליטת הריח מחושב בתנאים תקינים לריח (גז רטוב, לחץ אטמוספרי, 20 מעלות צלסיוס).
הערות: 2. קצב פליטת מימן גופרי מחושב בתנאים תקינים (גז יבש, לחץ אטמוספרי, 0 מעלות צלסיוס).

איור מס' 1: אופן חלוקת השטח של פילטר פחם פעיל לתת אזורים ומיקומם ומיקום נקודות הדיגום.

שטח היציאה מפילטר פחם פעיל:



מקרא:



איור מס' 2: תוצאות הבדיקות לפי תת האזורים של פילטר פחם פעיל

תת אזור 1	תת אזור 2
האם קיימים סדקים או בקיעים בפילטר פחם פעיל: לא 208 ריכוז הריח (OU/מ"ק): 166.84 מהירות זרימת אוויר (מטר/שעה): 28.0 טמפ' המצע בעומק ~ 0.15 מ' (°C):	האם קיימים סדקים או בקיעים בפילטר פחם פעיל: לא 208 ריכוז הריח (OU/מ"ק): 163.07 מהירות זרימת אוויר (מטר/שעה): 28.0 טמפ' המצע בעומק ~ 0.15 מ' (°C):
תת אזור 4	תת אזור 3
האם קיימים סדקים או בקיעים בפילטר פחם פעיל: לא 208 ריכוז הריח (OU/מ"ק): 165.76 מהירות זרימת אוויר (מטר/שעה): 28.0 טמפ' המצע בעומק ~ 0.15 מ' (°C):	האם קיימים סדקים או בקיעים בפילטר פחם פעיל: לא 208 ריכוז הריח (OU/מ"ק): 164.15 מהירות זרימת אוויר (מטר/שעה): 28.0 טמפ' המצע בעומק ~ 0.15 מ' (°C):

צפון



החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה

רח' הפרת 2, יבנה, ישראל, ת.ד. 13337, מיקוד 8122702

טל: 08-9322115, פקס: 08-9322116

נייד: 052-7361309, דוא"ל: michael@labs-eco.com

א.פ.מ.



**בדיקות פליטות מזהמים.
יציאה מהביופילטר**

טבלה מס' 2. סיכום דיגום הריח בביופילטר

שם	המתקנים המחוברים		תנאים בארובה		דיגום ואנליזה			ריכוזים							ספיקת	הערות				
	הארובה	לארובה		טמפרטורה	תכולת	המזהם	שיטת	שיטת	קבוצת	אחוז	מספר	שעת	מספר	פקטור	ריכוז			קצב	הגז	
		פרוט	עובדים												מ"מ		ריכוז הריח			ריכוז הריח
	המתקנים <td>בו זמנית<td>o C<td>אחוז נפחי<td></td><td>אנליזה<td>דיגום<td>סיווג ע"פ<td>חמצן<td>סדרת<td>ביצוע<td>הדוגמא<td>אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן<td>מיהול<td></td><td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	בו זמנית <td>o C<td>אחוז נפחי<td></td><td>אנליזה<td>דיגום<td>סיווג ע"פ<td>חמצן<td>סדרת<td>ביצוע<td>הדוגמא<td>אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן<td>מיהול<td></td><td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	o C <td>אחוז נפחי<td></td><td>אנליזה<td>דיגום<td>סיווג ע"פ<td>חמצן<td>סדרת<td>ביצוע<td>הדוגמא<td>אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן<td>מיהול<td></td><td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	אחוז נפחי <td></td> <td>אנליזה<td>דיגום<td>סיווג ע"פ<td>חמצן<td>סדרת<td>ביצוע<td>הדוגמא<td>אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן<td>מיהול<td></td><td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>		אנליזה <td>דיגום<td>סיווג ע"פ<td>חמצן<td>סדרת<td>ביצוע<td>הדוגמא<td>אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן<td>מיהול<td></td><td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	דיגום <td>סיווג ע"פ<td>חמצן<td>סדרת<td>ביצוע<td>הדוגמא<td>אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן<td>מיהול<td></td><td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	סיווג ע"פ <td>חמצן<td>סדרת<td>ביצוע<td>הדוגמא<td>אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן<td>מיהול<td></td><td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	חמצן <td>סדרת<td>ביצוע<td>הדוגמא<td>אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן<td>מיהול<td></td><td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	סדרת <td>ביצוע<td>הדוגמא<td>אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן<td>מיהול<td></td><td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ביצוע <td>הדוגמא<td>אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן<td>מיהול<td></td><td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td></td></td></td>	הדוגמא <td>אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן<td>מיהול<td></td><td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td></td></td>	אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן <td>מיהול<td></td><td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td></td>	מיהול <td></td> <td>ריכוז הריח<td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td></td>		ריכוז הריח <td>ריכוז הריח<td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td></td>	ריכוז הריח <td>פליטה<td>20 oC<td>הגז</td></td></td>	פליטה <td>20 oC<td>הגז</td></td>	20 oC <td>הגז</td>	הגז
								2002	אחוז נפחי		HH:mm		אחוז נפחי		ppm *	יחידות ריח/מ"ק	יחידות ריח/מ"ק	יחידות ריח/שניה	20 oC	הגז
	יציאה	יציאה	1	NR	1.7	ריח	* EN-13725	* EN-13725	-----	תת אזורים 1-4	08:02-08:45	20-O-0264			-----	208	208			
	מפילטר	מפילטר																		
	פחם פעיל	פחם פעיל																		
	ריכוז וקצב פליטת ריח: 208.00																		620.43	2.98

הערות: 1. תוצאות בדיקת ריח מחושב בתנאים תקינים לריח (גז רטוב, לחץ אטמוספרי, 20 מעלות צלסיוס).

אי ודאות של השיטת אנליזה EN-13725: **299.5%**

אי ודאות של מעבדה אנליטית: **< 150%**

2. * = בוצע בהסמכה

טבלת תוצאות, מימן גופרי:

שם הארובה	המתקנים המחוברים		לארובה		תנאים בארובה		דיגום ואנליזה						ריכוזים						ספיקת
					טמפרטורה	תכולת	המזהם	שיטת	שיטת	קבוצת	אחוז	אי-	ריכוז		אחוז	ריכוז	הערות	קצב	הגז
	פרוט המתקנים	עובדים	בארובה	מיים	המזהם	שיטת	שיטת	קבוצת	אחוז	אי-	מקצ*	מ"ג / מק"ת	אחוז נפחי	מ"ג / מק"ת	מנורמל	פליטה	בארובה		
		בו זמנית	בארובה	בארובה		אנליזה	סיווג ע"פ	חמצן	%		מ"ג / מק"ת	אחוז נפחי	מ"ג / מק"ת	לנירמול	**	ק"ג / שעה	מק"ת / שעה		
יציאה	מפילטר	פחם פעיל	1	NR	1.7	H2S	b.o.EPA-11	* Sp-Ph	IG-II		0.057			לא רלוונטי	< LOD	0.0006	9,834		

- הערות:**
1. ריכוזים מחושבים בתנאים תקינים (גז יבש, לחץ אטמוספרי, 0 מעלות צלסיוס).
 2. "LOD" = נמוך מסף הגילוי של האנליזה.
 3. "LOQ" = נמוך מסף הכימות של האנליזה.
 4. * = בוצע תחת הסכמת ISO-17025.
 - ** = במידה ויש צורך

נתונים של Ventilated Sampling Hood:

קוטר הארובה:	13.8	ס"מ	פתח דיגום: פתח דיגום אחד 0.5".
חתך הארובה:	0.015	מ"ר	כ-5 קטרי הארובה מההפרעה האחרונה.
שטח של Sampling Hood:	1.0	מ"ר	כ-5 קטרי הארובה להפרעה הבאה.

מדידת מהירות זרימת אוויר: Testo

טבלה מס' 3: בדיקת פילטר פחם פעיל.

תת אזור	האם קיימים סדקים, בקיעים, אזורים יבשים בשטח הפילטר	טמפרטורת פחם פעיל	מהירות זרימת אוויר בארובה	טמפרטורת הגז בארובה	מהירות זרימת אוויר בתת אזור	הבדל בין מהירות האוויר המקסימלית מתוך כל האזורים	הבדל בין מהירות האוויר המינימלית מתוך כל האזורים	שעת דיגום הריח	ריכוז הריח	הערות
מס'	כן / לא	מעלות צלסיוס	מטר/שניה	מטר/שעה	מטר/שעה	פקטור	פקטור	התחלה/סוף	יחידות ריח/מ"ק	
1	לא	28.0	3.10	27.0	166.84	1.0	1.0	08:02-08:10	208	
2	לא	28.0	3.03	27.0	163.07	1.0	1.0	08:13-08:21		
3	לא	28.0	3.05	27.0	164.15	1.0	1.0	08:25-08:33		
4	לא	28.0	3.08	27.0	165.76	1.0	1.0	08:37-08:45		
ריכוז הריח ביציאה מפילטר פחם פעיל (יחידות ריח/מ"ק):										208.00

Determination of H2S Instack Concentration **based on ISC-701/VOST Method.**

Nesessary Data.

1. Initial DGM Reading:..... **0.000** L

2. Final DGM Reading:..... **27.347** L

3. Sampling Time:..... **08:02-08:45**

4. Sampling Time:..... **30** min

5. Average Sampling Flowrate:..... **911.6** ml/min

6. Gas Volume Sampled (DGM Conditions):..... **0.027347** acm

7. Gas Volume Sampled (St-d Cond-s, 20 oC):..... **0.025504** dscm

8. Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 0 oC):..... **9,834** dscm/Hr

9. Probe Initial Temperature:..... **120** oC

10. Probe Final Temperature:..... **121** oC

11. Gas Leaving the Last Sampler Initial Temp.:..... **19** oC

12. Gas Leaving the Last Sampler Final Temp.:..... **20** oC

13. Sampling Average Delta H:..... **24** mm H2O

14. DGM Initial Temperature:..... **29** oC

15. DGM Final Temperature:..... **30** oC

16. Sample System No.:..... **3**

17. DGM Calibration Factor (cal. Date - 18/05/20):..... **0.971**

18. Sample Code :..... **20-C-2851**

19. Sample Final Volume :..... **45** ml

Hazard Sampled	Analytical Result	Hazard Instack Conc-n (St-d Cond-s, 0 oC) mg/dscm	Hazard Emission Rate g/Hr	Remarks
H2S	0.03 <i>mcg/ml</i>	0.057	0.56	< LOD

Remarks:

1. The Concentrations were Calculated at St-d Cond-s (Dry Gas, 0 oC, Atmospheric Pressure)
2. H2S Concentration was Calculated as H2S.
3. Analytical Method - SpectroPhotoMetric.
4. "< LOD" = less than the Limit of Determination.
"< LOQ" = less than the Limit of Quantification.

Biofilter Gas Water Content Determination.
according to EPA Method No. 4.

Pump Calibration.

Sampling Pump No.:.....	SKC-3181
Initial Sampling Pump Flowrate (average of 10):.....	924.5 ml/min
Final Sampling Pump Flowrate (average of 10):.....	924.2 ml/min
Average Sampling Pump Flowrate:.....	924.35 ml/min

Remarks: Sampling Pump Calibration was Proceeded before and After
the Test, using Flowrates Calibrator BIOS-DRYCAL-5.0

Necessary Calculations.

Silica Gel Initial Weight:.....	21.22 g
Silica Gel Final Weight:.....	21.58 g
Volume of Total Water Collected :.....	0.36 g
Sampling Time:.....	08:02-08:45
Sampling Time:.....	30 min
Gas Volume Sampled (Actual Cond-s):.....	0.027731 acm
Gas Volume Sampled (Stan-d Cond-s):.....	0.027581 dscm
Water Vapours Volume (St-d Conditions):.....	0.000481 dscm
Gas Stream Water Content (Bws):.....	1.7 %
Barometric Pressure (Pbar):.....	752 mm Hg = 29.6 in. Hg

Biofilter Gas Flowrate Results.

Biofilter Gas Flowrate (St-d Cond-s, 0 oC):.....	9,834 dscm/Hr
Biofilter Gas Flowrate (St-d Cond-s, 20 oC):.....	10,554 dscm/Hr
Biofilter Gas Flowrate (Wet Gas, 20 oC, Odour):.....	10,738 scm/Hr

החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה

רח' הפרת 2, יבנה, ישראל, ת.ד. 13337, מיקוד 8122702

טל: 08-9322115, פקס: 08-9322116

נייד: 052-7361309, דוא"ל: michael@labs-eco.com

א.פ.מ.



**בדיקת מזהמים
בתעלת הכניסה
לביופילטר**

דו"ח הבדיקות.

המפעל.

שם המפעל: מט"ש הרצליה
כתובת המפעל: הרצליה
איש הקשר במפעל: רן מערכות זרימה מתקדמות
טלפון:
פקס:
מחוז: מרכז

הערות המפעל.

טבלת נתוני ארובה:

זיהוי הארובה	גובה הארובה	סוג הדלק ותכולת גפרית	צריכת הדלק	מתקני טיפול	מתקני ניטור	הערות
	מ'		ק"ג/שעה			
תעלת כניסה לביופילטר מגוב גס						

החברה הבודקת:

שם החברה: מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ.
כתובת: רח' הפרת 2, יבנה, ת.ד. 13337, מיקוד 81227.
טלפון: 08-9322115
פקס: 08-9322116
נייד: 052-2333061
שמות אנשי הצוות שבוצעו את הבדיקה:

הערות הבודק:

מטרת הבדיקות: קביעת פליטות מזהמים בארובה
הבדיקות בוצעו לפי: דרישת הלקוח
הבדיקות בוצעו בתאריך: 07/09/2020
תחילת הבדיקות בשעה:
מקום הבדיקה: בתעלת הכניסה

- הערות כלליות: 1. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להשתמש בחלק ממנו ללא אישור המעבדה.
2. התוצאות המפורטות בדו"ח משקפות את פליטות הארובה בתאריך ובשעות הבדיקה שמצויינים בדו"ח זה בלבד.

טבלת תוצאות:

שם הארובה	המתקנים המחוברים		תנאים בארובה		דיגום ואנליזה			ריכוזים								ספיקת הערות				
			טמפרטורה	תכולת	המזהם	שיטת	שיטת	קבוצת	אחוז	מספר	שעת	מספר	אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן	פקטור	ריכוז			קצב	הגז	
															פרוט		עובדים			בארובה
	המתקנים	בו זמנית	בארובה	בארובה	מיים	בארובה	סיווג ע"פ	חמצן	סדרת	ביצוע	הדוגמא	אחוז נפחי	ppm *	יחידות ריח/מ"ק	יחידות ריח/מ"ק	יחידות ריח/שניה	מק"ת / שניה			
תעלת כניסה	תעלת כניסה	1	34.0	1.7	ריח	* EN-13725	* EN-13725	-----	-----	08:02-08:45	20-O-0263		1,894	1,894			0.83			
לביופילטר	לביופילטר																			
מגוב גס	מגוב גס																			

הערות: 1. תוצאות בדיקת ריח מחושב בתנאים תקינים לריח (גז רטוב, לחץ אטמוספרי, 20 מעלות צלסיוס).

אי ודאות של השיטת אנליזה EN-13725: **299.5%**

אי ודאות של מעבדה אנליטית: **< 150%**

2. * = בוצע בהסמכה

טבלת תוצאות:

שם הארובה	המתקנים המחוברים		לארובה		תנאים בארובה		דיגום ואנליזה						ריכוזים				ספיקת הגז בארובה		
					טמפרטורה	תכולת	המזהם	שיטת	שיטת	קבוצת	אחוז	אי-	ריכוז		אחוז	ריכוז		הערות	קצב
	פרוט המתקנים	עובדים	בארובה	מים	המזהם	שיטת	שיטת	קבוצת	אחוז	אי-			חמצן	חמצן	ריכוז	פליטה			

- הערות:**
1. ריכוזים מחושבים בתנאים תקינים (גז יבש, לחץ אטמוספרי, 0 מעלות צלסיוס).
 2. "LOD" = נמוך מסף הגילוי של האנליזה.
 3. "LOQ" = נמוך מסף הכימות של האנליזה.
 4. * = בוצע תחת הסכמת ISO-17025.
 - ** = במידה ויש צורך

נתוני הסביבה:

31:טמפרטורת סביבה (°C)
63:לחות יחסית (%)
752:לחץ ברומטרי (mm Hg)

נקודת הדגימה:

0.80:קוטר הארובה בחתך הדגימה (m)
2:מספר פתחי דגימה בחתך הדגימה
מרחק מההפרעה האחרונה עד חתך הדגימה:כ- 6 קטרי הארובה
מרחק מחתך הדגימה עד ההפרעה הבאה:כ- 1 קטרי הארובה

הערות:

ביצוע הדגימה:

פרופיל מהירויות בארובה:

0.80:קוטר הארובה, (m)
0.00 0.00:אורך הפלאנץ' (m)
לא רלוונטי:תכולת המים המשוערת (%)

נקודת דגימה	מרחק מקצה הפלאנץ'	טמפרטורה	הפרש לחצים בצנור פיטו (d Pi) אינטש מים	שורש מרובע מ- d Pi	לחץ סטטי בארובה אינטש מים
ms.	ס"מ	°C			
פתח דגימה "A"					
1	77.5	34	0.2	0.089	
2	74.6	34	0.4	0.125	
3	70.6	34	0.4	0.125	
4	65.8	34	0.4	0.125	
5	60.0	34	0.4	0.125	
6	51.5	34	0.2	0.089	-2.0
7	28.5	34	0.2	0.089	
8	20.0	34	0.2	0.089	
9	14.2	34	0.2	0.089	
10	9.4	34	0.2	0.089	
11	5.4	34	0.2	0.089	
12	2.5	34	0.2	0.089	
פתח דגימה "B"					
1	77.5	34	0.2	0.089	
2	74.6	34	0.2	0.089	
3	70.6	34	0.2	0.089	
4	65.8	34	0.2	0.089	
5	60.0	34	0.2	0.089	
6	51.5	34	0.2	0.089	-1.8
7	28.5	34	0.2	0.089	
8	20.0	34	0.4	0.125	
9	14.2	34	0.2	0.089	
10	9.4	34	0.4	0.125	
11	5.4	34	0.2	0.089	
12	2.5	34	0.2	0.089	
	ממוצע:	34.0	0.25	0.098	-1.90

תכולת המים בזרימת הגז

טבלת נתוני דגימה לא איזוקינטית:

ספיקה במשאבת דגימה **		טמפרטורה	טמפרטורה	נפח	משך	נקודת
אחרי	לפני	מדיית	במד	הגז	הדגימה	דגימה
הדגימה	הדגימה	הדגימה *	הגז	הנדגם	דקות	מס.
ליטר לדקה	ליטר לדקה	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	מ"קת		
	0.9453	18			30	התחלה
0.9450		19				סוף
	0.9452	18.5		0.028202	30	
ממוצע	ממוצע	ממוצע	ממוצע	סה"כ	סה"כ	

* - במידה ויש צורך.

** - כאשר אין DGM והדגימה מתבצעת בעזרת משאבות עם ספיקה מכוילת.

H2S

טבלת נתוני דגימה לא איזוקינטית:

ספיקה במשאבת דגימה **		טמפרטורה	טמפרטורה	נפח	משך	נקודת
אחרי	לפני	מדיית	במד	הגז	הדגימה	דגימה
הדגימה	הדגימה	הדגימה *	הגז	הנדגם	דקות	מס.
ליטר לדקה	ליטר לדקה	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	מ"קת		
		18	26	0.000000	30	התחלה
		19	30	0.026234		סוף
		18.5	28.0	0.000000	30	
ממוצע	ממוצע	ממוצע	ממוצע	סה"כ	סה"כ	

* - במידה ויש צורך.

** - כאשר אין DGM והדגימה מתבצעת בעזרת משאבות עם ספיקה מכוילת.

פרמטרים מחושבים לבדיקה:

29.0	: (g/Mole) של גזי הפליטה
28.81	: (g/Mole) של גזי הפליטה
	: (dscm, תנאים תקינים, גז יבש, תנאים תקינים)
1.7	: (%) הפליטה בגזי הפליטה
1.7	: (m/s, ממוצעת) בארובה
2,698	: (dscm/Hr, 0 oC, תנאים תקינים, ממוצע) בארובה

Test Procedure.

Plant: Herzelia WW Treatment Plant

City: Herzelia

Sampling Date: 07/09/2020

Stack Location: Inlet Duct

Hazard Tested:

Hazard	Sampling Method	Analytical Method	Analytical Lab	Remarks
Odor	EN-13725	EN-13725	Ecolab	
H2S	b.o.EPA-11	Sp-Ph	Ecolab	
Gas Flowrate	EPA-1, 2, 4	-----	Ecolab	

Sampling Site:

1. 2 Sampling Port (1").
2. About 6 D DownStream up to the Last Turbulence.
3. About 1 D UpStream up to the Next Turbulence.

Sampling Train:

1. "APEX" Complete Sampling Train (EPA-CTM-027/11 Standard / Flexible Configurations).
Lung Chamber, Standart configuration.

Series No.: **1 of 1**

Filter No.:

Stack Dimentions:	80 cm		Measured
Stack Cross Area:	0.50 m²	=	5.41 ft² Calculated
Nipple "A" Length:	0 cm		Measured
Nipple "B" Length:	0 cm		Measured

STACK GAS VELOCITY PROFILE (according to EPA Methods 1 and 2).

Traverse Point No.	Fraction of Stack ID %/100	Traverse Point Location cm	InStack Temperature oC	Delta Pi (calculated) mm H2O	Delta Pi (measured) in. H2O	Square Root of Delta Pi (in. H2O) ^{1/2}	InStack Static Pressure mm H2O
Sampling Port "A"							
1	0.979 *	77.5	34	0.2	0.01	0.089	
2	0.933	74.6	34	0.4	0.02	0.125	
3	0.882	70.6	34	0.4	0.02	0.125	
4	0.823	65.8	34	0.4	0.02	0.125	
5	0.750	60.0	34	0.4	0.02	0.125	
6	0.644	51.5	34	0.2	0.01	0.089	-2.0
7	0.356	28.5	34	0.2	0.01	0.089	
8	0.250	20.0	34	0.2	0.01	0.089	
9	0.177	14.2	34	0.2	0.01	0.089	
10	0.118	9.4	34	0.2	0.01	0.089	
11	0.067	5.4	34	0.2	0.01	0.089	
12	0.021 *	2.5	34	0.2	0.01	0.089	
Sampling Port "B"							
1	0.979 *	77.5	34	0.2	0.01	0.089	
2	0.933	74.6	34	0.2	0.01	0.089	
3	0.882	70.6	34	0.2	0.01	0.089	
4	0.823	65.8	34	0.2	0.01	0.089	
5	0.750	60.0	34	0.2	0.01	0.089	
6	0.644	51.5	34	0.2	0.01	0.089	-1.8
7	0.356	28.5	34	0.2	0.01	0.089	
8	0.250	20.0	34	0.4	0.02	0.125	
9	0.177	14.2	34	0.2	0.01	0.089	
10	0.118	9.4	34	0.4	0.02	0.125	
11	0.067	5.4	34	0.2	0.01	0.089	
12	0.021 *	2.5	34	0.2	0.01	0.089	
Average	-----	-----	34.0	0.25	0.01	0.098	-1.90

Remarks:

1. Traverse Points Locations were Measured from the Stack Walls.
2. Instack Static Pressure was Measured in 2 Traverse Points.
3. Traverse Points No. 1 and 12 Locations were moved to 1" Distances from the Stack Walls, according to EPA-1 Requirements.

Determination of H2S Instack Concentration **based on ISC-701/VOST Method.**

Nesessary Data.

1. Initial DGM Reading:..... **0.000** L
 2. Final DGM Reading:..... **26.234** L
 3. Sampling Time:..... **08:02-08:45**
 4. Sampling Time:..... **30** min
 5. Average Sampling Flowrate:..... **874.5** ml/min
 6. Gas Volume Sampled (DGM Conditions):..... **0.026234** acm
 7. Gas Volume Sampled (St-d Cond-s, 20 oC):..... **0.025626** dscm
 8. Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 0 oC):..... **2,698** dscm/Hr
 9. Probe Initial Temperature:..... **120** oC
 10. Probe Final Temperature:..... **120** oC
 11. Gas Leaving the Last Sampler Initial Temp.:..... **18** oC
 12. Gas Leaving the Last Sampler Final Temp.:..... **19** oC
 13. Sampling Average Delta H:..... **24** mm H2O
 14. DGM Initial Temperature:..... **26** oC
 15. DGM Final Temperature:..... **30** oC
 16. Sample System No.:..... **5**
 17. DGM Calibration Factor (cal. Date - 21/04/20):..... **1.012**
 18. Sample Code :..... **20-C-2850**
 19. Sample Final Volume :..... **45** ml

Hazard Sampled	Analytical Result	Hazard Instack Conc-n (St-d Cond-s, 0 oC) mg/dscm	Hazard Emission Rate g/Hr	Remarks
H2S	0.03 <i>mcg/ml</i>	0.057	0.15	< LOD

Remarks: 1. The Concentrations were Calculated at St-d Cond-s
 (Dry Gas, 0 oC, Atmospheric Pressure)
 2. H2S Concentration was Calculated as H2S.
 3. Analytical Method - SpectroPhotoMetric.
 4. "< LOD" = less than the Limit of Determination.
 "< LOQ" = less than the Limit of Quantification.

Stack Gas Water Content Determination. **according to EPA Method No. 4.**

Pump Calibration.

Sampling Pump No.:..... **SKC-4934**
Initial Sampling Pump Flowrate (average of 10):..... **945.3 ml/min**
Final Sampling Pump Flowrate (average of 10):..... **945.0 ml/min**
Average Sampling Pump Flowrate:..... **945.15 ml/min**

Remarks: Sampling Pump Calibration was Proceeded before and After
the Test, using Flowrates Calibrator BIOS-DRYCAL-5.0

Necessary Calculations.

Silica Gel Initial Weight:..... **25.66 g**
Silica Gel Final Weight:..... **26.03 g**
Volume of Total Water Collected :..... **0.37 g**
Sampling Time:..... **08:11-08:41**
Sampling Time:..... **30 min**
Gas Volume Sampled (Actual Cond-s):..... **0.028355 acm**
Gas Volume Sampled (Stan-d Cond-s):..... **0.028202 dscm**
Water Vapours Volume (St-d Conditions):..... **0.000494 dscm**
Gas Stream Water Content (Bws):..... **1.7 %**

Calculations.

Barometric Pressure (Pbar):..... **752 mm Hg = 29.6 in. Hg**
InStack Static Pressure (Pg):..... **-0.14 mm Hg = -0.006 in. Hg**
Instack Absolute Pressure (Pst): **751.9 mm Hg = 29.60 in. Hg**
Average Stack Gas Temperature (Tst):..... **34.0 oC = 307 oK**
Dry Gas Molecular Weight (Md):..... **29.0 g/Mole (assumed)**
Wet Gas Molecular Weight (Ms):..... **28.81 g/Mole**
Pito't Tube Calibration Factor (Cp):..... **0.84 Calibrated at 18/05/20**

Stack Gas Flowrate Results.

Average Stack Gas Velocity:..... 1.7 m/sec
Stack Gas Flowrate (Stack Conditions):..... 3,121 acm/Hr
Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 0 oC):..... 2,698 dscm/Hr
Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 20 oC):..... 2,896 dscm/Hr
Stack Gas Flowrate (Wet Gas, 20 oC, Odour):..... 2,978 scm/Hr

החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה

רח' הפרת 2, יבנה, ישראל, ת.ד. 13337, מיקוד 8122702

טל: 08-9322115, פקס: 08-9322116

נייד: 052-7361309, דוא"ל: michael@labs-eco.com

א.פ.מ.



**בדיקת ספיקת גז
תעלת כניסה לפילטר
פחם פעיל מגוב גס**

דו"ח הבדיקות.

המפעל.

שם המפעל: מט"ש הרצליה
כתובת המפעל: הרצליה
איש הקשר במפעל: רן מערכות זרימה מתקדמות
טלפון:
פקס:
מחוז: מרכז

הערות המפעל.

טבלת נתוני ארובה:

זיהוי הארובה	גובה הארובה	סוג הדלק ותכולת גפרית	צריכת הדלק	מתקני טיפול	מתקני ניטור	הערות
	מ'		ק"ג/שעה			
תעלת כניסה לפילטר פחם פעיל מגוב גס						

החברה הבודקת:

שם החברה: מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ.
כתובת: רח' הפרת 2, יבנה, ת.ד. 13337, מיקוד 81227.
טלפון: 08-9322115
פקס: 08-9322116
נייד: 052-2333061
שמות אנשי הצוות שבוצעו את הבדיקה:

הערות הבודק:

מטרת הבדיקות: קביעת פליטות מזהמים בארובה
הבדיקות בוצעו לפי: דרישת הלקוח
הבדיקות בוצעו בתאריך: 07/09/2020
תחילת הבדיקות בשעה:
מקום הבדיקה: תעלת כניסה לפילטר

הערות כלליות: 1. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להשתמש בחלק

ממנו ללא אישור המעבדה.

2. התוצאות המפורטות בדו"ח משקפות את פליטות הארובה

בתאריך ובשעות הבדיקה שמצויינים בדו"ח זה בלבד.

טבלת תוצאות:

שם	המתקנים המחוברים	תנאים בארובה		דיגום ואנליזה			ריכוזים								ספיקת	הערות									
		לארובה					טמפרטורה	תכולת	המזהם	שיטת	שיטת	קבוצת	אחוז	מספר			שעת	מספר	פקטור	ריכוז			קצב		
				פרוט	עובדים	בארובה														מים	ריכוז הריח	ריכוז הריח		ריכוז	
הארובה		המתקנים	בו זמנית	בארובה	בארובה	אנליזה	דיגום	אנליזה	סיווג ע"פ	חמצן	סדרת	ביצוע	הדוגמא	אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן	מיהול		בדוגמא	בארובה	פליטה	הגז					
				o C	אחוז נפחי				2002	אחוז נפחי		HH:mm		אחוז נפחי			מחקק *	יחידות ריח/מ"ק	יחידות ריח/מ"ק	יחידות ריח/שניה	מק"ת / שניה				
תעלת כניסה לפילטר	תעלת כניסה לפילטר	פחם פעיל מגוב גס	1	29.0	2.0				-----																
																				3.04					

הערות: 1. תוצאות בדיקת ריח מחושב בתנאים תקינים לריח (גז רטוב, לחץ אטמוספרי, 20 מעלות צלסיוס).

2. "LOD" = נמוך מסף הרגישות של האנליזה.

3. * = במדידה באמצעות מכשיר ניטור

4. ** = במידה ויש צורך

נתוני הסביבה:

31:טמפרטורת סביבה (°C)
63:לחות יחסית (%)
752:לחץ ברומטרי (mm Hg)

נקודת הדגימה:

0.80:קוטר הארובה בחתך הדגימה (m)
2:מספר פתחי דגימה בחתך הדגימה
מרחק מההפרעה האחרונה עד חתך הדגימה:כ- 4 קטרי הארובה
מרחק מחתך הדגימה עד ההפרעה הבאה:כ- 2 קטרי הארובה

הערות:

ביצוע הדגימה:

פרופיל מהירויות בארובה:

0.80:קוטר הארובה, (m)
0.00 0.00:אורך הפלאנץ' (m)
לא רלוונטי:תכולת המים המשוערת (%)

נקודת דגימה	מרחק מקצה הפלאנץ'	טמפרטורה	הפרש לחצים בצנור פיטו (d Pi) אינטש מים	שורש מרובע מ- d Pi	לחץ סטטי בארובה אינטש מים
ms.	ס"מ	°C	אינטש מים	d Pi	אינטש מים
פתח דגימה "A"					
1	77.5	29	2.8	0.332	
2	74.6	29	3.2	0.355	
3	70.6	29	3.4	0.366	
4	65.8	29	3.4	0.366	
5	60.0	29	3.4	0.366	
6	51.5	29	3.2	0.355	-48.0
7	28.5	29	2.8	0.332	
8	20.0	29	2.8	0.332	
9	14.2	29	2.8	0.332	
10	9.4	29	3.8	0.387	
11	5.4	29	3.6	0.376	
12	2.5	29	2.0	0.281	
פתח דגימה "B"					
1	77.5	29	3.8	0.387	
2	74.6	29	3.8	0.387	
3	70.6	29	3.4	0.366	
4	65.8	29	3.6	0.376	
5	60.0	29	3.2	0.355	
6	51.5	29	3.0	0.344	-46.0
7	28.5	29	2.8	0.332	
8	20.0	29	2.6	0.320	
9	14.2	29	3.4	0.366	
10	9.4	29	2.8	0.332	
11	5.4	29	4.0	0.397	
12	2.5	29	4.0	0.397	
	ממוצע:	29.0	3.23	0.356	-47.00

ספיקה במשאבת דגימה **		טמפרטורה	טמפרטורה	נפח	משך	נקודת
אחרי	לפני	מדיית	במד	הגז	הדגימה	דגימה
הדגימה	הדגימה	הדגימה *	הגז	הנדגם	דקות	מ.ס.
ליטר לדקה	ליטר לדקה	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	מ"קת		
	0.9228	18			30	התחלה
0.9229		20				סוף
	0.9229	19.0		0.027489	30	
ממוצע	ממוצע	ממוצע	ממוצע	סה"כ	סה"כ	

* - במידה ויש צורך.

** - כאשר אין DGM והדגימה מתבצעת בעזרת משאבות עם ספיקה מכוילת.

פרמטרים מחושבים לבדיקה:

29.0	: (g/Mole) של גזי הפליטה
28.77	: (g/Mole) של גזי הפליטה
	: (dscm, תנאים תקינים, גז יבש, תנאים תקינים)
2.0	: (%) הפליטה בגזי הפליטה
6.2	: (m/s, ממוצעת) בארובה
9,834	: (dscm/Hr, 0 oC, תנאים תקינים, ממוצע) בארובה

Test Procedure.

Plant: Herzelia WW Treatment Plant

City: Herzelia

Sampling Date: 07/09/2020

Stack Location: Magov Gas. Charcoal Filtet Inlet Duct

Hazard Tested:

Hazard	Sampling Method	Analytical Method	Analytical Lab	Remarks
Gas Flowrate	EPA-1, 2, 4	-----	Ecolab	

Sampling Site:

1. 2 Sampling Port (1").
2. About 4 D DownStream up to the Last Turbulence.
3. About 2 D UpStream up to the Next Turbulence.

SamplingTrain:

Series No.: **1 of 1**

Filter No.:

Stack Dimentions:	80 cm			Measured
Stack Cross Area:	0.50 m2	=	5.41 ft2	Calculated
Nipple "A" Length:	0 cm			Measured
Nipple "B" Length:	0 cm			Measured

STACK GAS VELOCITY PROFILE (according to EPA Methods 1 and 2).

Traverse Point No.	Fraction of Stack ID %/100	Traverse Point Location cm	InStack Temperature oC	Delta Pi (measured) mm H2O	Delta Pi (calculated) in. H2O	Square Root of Delta Pi (in. H2O) ^{1/2}	InStack Static Pressure mm H2O
Sampling Port "A"							
1	0.979 *	77.5	29	2.8	0.11	0.332	
2	0.933	74.6	29	3.2	0.13	0.355	
3	0.882	70.6	29	3.4	0.13	0.366	
4	0.823	65.8	29	3.4	0.13	0.366	
5	0.750	60.0	29	3.4	0.13	0.366	
6	0.644	51.5	29	3.2	0.13	0.355	-48.0
7	0.356	28.5	29	2.8	0.11	0.332	
8	0.250	20.0	29	2.8	0.11	0.332	
9	0.177	14.2	29	2.8	0.11	0.332	
10	0.118	9.4	29	3.8	0.15	0.387	
11	0.067	5.4	29	3.6	0.14	0.376	
12	0.021 *	2.5	29	2.0	0.08	0.281	
Sampling Port "B"							
1	0.979 *	77.5	29	3.8	0.15	0.387	
2	0.933	74.6	29	3.8	0.15	0.387	
3	0.882	70.6	29	3.4	0.13	0.366	
4	0.823	65.8	29	3.6	0.14	0.376	
5	0.750	60.0	29	3.2	0.13	0.355	
6	0.644	51.5	29	3.0	0.12	0.344	-46.0
7	0.356	28.5	29	2.8	0.11	0.332	
8	0.250	20.0	29	2.6	0.10	0.320	
9	0.177	14.2	29	3.4	0.13	0.366	
10	0.118	9.4	29	2.8	0.11	0.332	
11	0.067	5.4	29	4.0	0.16	0.397	
12	0.021 *	2.5	29	4.0	0.16	0.397	
Average	-----	-----	29.0	3.23	0.127	0.356	-47.00

Remarks:

1. Traverse Points Locations were Measured from the Stack Walls.
2. Instack Static Pressure was Measured in 2 Traverse Points.
3. Traverse Points No. 1 and 12 Locations were moved to 1" Distances from the Stack Walls, according to EPA-1 Requirements.

Stack Gas Water Content Determination. **according to EPA Method No. 4.**

Pump Calibration.

Sampling Pump No.:..... **SKC-4480**
Initial Sampling Pump Flowrate (average of 10):..... **922.8 ml/min**
Final Sampling Pump Flowrate (average of 10):..... **922.9 ml/min**
Average Sampling Pump Flowrate:..... **922.85 ml/min**

Remarks: Sampling Pump Calibration was Proceeded before and After
the Test, using Flowrates Calibrator BIOS-DRYCAL-5.0

Necessary Calculations.

Silica Gel Initial Weight:..... **24.20 g**
Silica Gel Final Weight:..... **24.63 g**
Volume of Total Water Collected :..... **0.43 g**
Sampling Time:..... **08:14-08:44**
Sampling Time:..... **30 min**
Gas Volume Sampled (Actual Cond-s):..... **0.027686 acm**
Gas Volume Sampled (Stan-d Cond-s):..... **0.027489 dscm**
Water Vapours Volume (St-d Conditions):..... **0.000574 dscm**
Gas Stream Water Content (Bws):..... **2.0 %**

Calculations.

Barometric Pressure (Pbar):..... **752 mm Hg = 29.6 in. Hg**
InStack Static Pressure (Pg):..... **-3.46 mm Hg = -0.136 in. Hg**
Instack Absolute Pressure (Pst): **748.5 mm Hg = 29.47 in. Hg**
Average Stack Gas Temperature (Tst):..... **29.0 oC = 302 oK**
Dry Gas Molecular Weight (Md):..... **29.0 g/Mole (assumed)**
Wet Gas Molecular Weight (Ms):..... **28.77 g/Mole**
Pito't Tube Calibration Factor (Cp):..... **0.84 Calibrated at 18/05/20**

Stack Gas Flowrate Results.

Average Stack Gas Velocity:..... 6.2 m/sec
Stack Gas Flowrate (Stack Conditions):..... 11,275 acm/Hr
Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 0 oC):..... 9,834 dscm/Hr
Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 20 oC):..... 10,554 dscm/Hr
Stack Gas Flowrate (Wet Gas, 20 oC, Odour):..... 10,939 scm/Hr



בדיקות פליטות מזהמים.

דו"ח תוצאות מס'

RO024/0920-3

מפעל: מט"ש הרצליה

ישוב: הרצליה

אחראי במפעל: רן מערכות זרימה מתקדמות

מחוז: מרכז

זיהוי המקור: ארובת צנטריפוגה ומיכל בוצה

תאריך ביצוע הבדיקות: 07/09/2020

תאריך הדפסת הדו"ח: 22/09/2020

הבדיקות בוצעו ע"י: ולדימיר סבירידנקו

יבגני טלגין

עורך הדו"ח: מיכאל אורייבסקי

דו"ח הבדיקות.

המפעל.

שם המפעל: מט"ש הרצליה
כתובת המפעל: הרצליה
איש הקשר במפעל: רן מערכות זרימה מתקדמות
טלפון:
פקס:
מחוז: מרכז

הערות המפעל.

טבלת נתוני ארובה:

זיהוי הארובה	גובה הארובה	סוג הדלק ותכולת גפרית	צריכת הדלק	מתקני טיפול	מתקני ניטור	הערות
ארובת צנטריפוגה ומיכל בוצה	מ'	ק"ג שעה				

החברה הבודקת:

שם החברה: מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ.
כתובת: רח' הפרת 2, יבנה, ת.ד. 13337, מיקוד 81227.
טלפון: 08-9322115
פקס: 08-9322116
נייד: 052-2333061
שמות אנשי הצוות שבוצעו את הבדיקה:

הערות הבודק:

מטרת הבדיקות: קביעת פליטות מזהמים בארובה
הבדיקות בוצעו לפי: דרישת הלקוח
הבדיקות בוצעו בתאריך: 07/09/2020
תחילת הבדיקות בשעה:
מקום הבדיקה: ארובת צנטריפוגה ומיכל בוצה

- הערות כלליות: 1. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להשתמש בחלק ממנו ללא אישור המעבדה.
2. התוצאות המפורטות בדו"ח משקפות את פליטות הארובה בתאריך ובשעות הבדיקה שמצויינים בדו"ח זה בלבד.

טבלת תוצאות:

[illegible]

הערות: 1. תוצאות בדיקת ריח מחושב בתנאים תקינים לריח (גז רטוב, לחץ אטמוספרי, 20 מעלות צלסיוס).

299.5% אי ודאות של השיטת אנליזה EN-13725:

אי ודאות של מעבדה אנליטית: **< 150%**

2. * = בוצע בהסמכה

נתוני הסביבה:

31:טמפרטורת סביבה (°C)
63:(%) לחות יחסית
752:(mm Hg) לחץ ברומטרי

נקודת הדגימה:

0.67 0.60:(m) קוטר הארובה בחתך הדגימה
3 מספר פתחי דגימה בחתך הדגימה
מרחק מההפרעה האחרונה עד חתך הדגימה כ- 2 קטרי הארובה
מרחק מחתך הדגימה עד ההפרעה הבאה כ- 1 קטרי הארובה

הערות:

ביצוע הדגימה:

פרופיל מהירויות בארובה:

63.31:(m) קוטר אקוויוולנטי של הארובה,
0.00 0.00:(m) אורך הפלאנץ'
לא רלוונטי:(%) תכולת המים המשוערת

נקודת דגימה	מרחק מקצה הפלאנץ'	טמפרטורה	הפרש לחצים בצנור פיטו (d Pi) אינטש מים	שורש מרובע מ- d Pi	לחץ סטטי בארובה אינטש מים
ms.	ס"מ	°C	אינטש מים	d Pi	אינטש מים
פתח דגימה "A"					
1	6.7	29	3.8	0.387	
2	13.3	29	3.4	0.366	
3	20.0	29	3.0	0.344	
4	26.7	29	2.2	0.294	1.6
5	33.3	29	1.6	0.251	
6	40.0	29	1.4	0.235	
7	46.7	29	1.0	0.198	
8	53.3	29	1.0	0.198	
פתח דגימה "B"					
1	6.7	29	0.2	0.089	
2	13.3	29	0.2	0.089	
3	20.0	29	0.2	0.089	
4	26.7	29	0.2	0.089	3.0
5	33.3	29	0.2	0.089	
6	40.0	29	0.8	0.177	
7	46.7	29	6.2	0.494	
8	53.3	29	5.4	0.461	
פתח דגימה "C"					
1	6.7	29	0.2	0.089	
2	13.3	29	0.2	0.089	
3	20.0	29	0.2	0.089	
4	26.7	29	0.2	0.089	2.2
5	33.3	29	0.2	0.089	
6	40.0	29	0.4	0.125	
7	46.7	29	0.8	0.177	
8	53.3	29	4.0	0.397	
	ממוצע:	29.0	1.54	0.208	2.27

תכולת המים בזרימת הגז

טבלת נתוני דגימה לא איזוקינטית:

ספיקה במשאבת דגימה **		טמפרטורה	טמפרטורה	נפח	משך	נקודת
אחרי	לפני	מדיית	במד	הגז	הדגימה	דגימה
הדגימה	הדגימה	הדגימה *	הגז	הנדגם	דקות	מ.ס.
ליטר לדקה	ליטר לדקה	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	מ"קת		
	0.9034	21			30	התחלה
0.9035		23				סוף
	0.9035	22.0		0.026638	30	
ממוצע	ממוצע	ממוצע	ממוצע	סה"כ	סה"כ	

* - במידה ויש צורך.

** - כאשר אין DGM והדגימה מתבצעת בעזרת משאבות עם ספיקה מכוילת.

פרמטרים מחושבים לבדיקה:

29.0	משקל מולקולרי יבש של גזי הפליטה (g/Mole)
28.80	משקל מולקולרי רטוב של גזי הפליטה (g/Mole)
	נפח הגז הנדגם (גז יבש, תנאים תקינים, dscm)
1.8	תכולת המים בגזי הפליטה (%)
3.6	מהירות הגז בארובה (ממוצעת, m/s)
4,622	ספיקת הגז בארובה (ממוצע, תנאים תקינים, 0 oC, dscm/Hr)

Test Procedure.

Plant: Herzelia WW Treatment Plant

City: Herzelia

Sampling Date: 07/09/2020

Stack Location: Centrifuge Final Stack

Hazard Tested:

Hazard	Sampling Method	Analytical Method	Analytical Lab	Remarks
Odor	EN-13725	EN-13725	Ecolab	
Gas Flowrate	EPA-1, 2, 4	-----	Ecolab	

Sampling Site:

1. 3 Sampling Ports (1").
2. About 2 D DownStream up to the Last Turbulence.
3. About 1 D UpStream up to the Next Turbulence.

SamplingTrain: Lung chamber, standard configuration.

Series No.:

Filter No.:

Stack Dimentions:	60 cm	x	67 cm	Measured
Stack Eq. Diam.:	63.3 cm			Calculated
Stack Cross Area:	0.40 m2	=	4.33 ft2	Calculated
Nipple "A" Length:	0 cm			Measured
Nipple "B" Length:	0 cm			Measured
Nipple "C" Length:	0 cm			Measured

STACK GAS VELOCITY PROFILE (according to EPA Methods 1 and 2).

Traverse Point No.	Fraction of Stack ID %/100	Traverse Point Location cm	InStack Temperature oC	Delta Pi (measured) mm H2O	Delta Pi (calculated) in. H2O	Square Root of Delta Pi (in. H2O) ^{1/2}	InStack Static Pressure mm H2O
Sampling Port "A"							
1	0.111	6.7	29	3.8	0.15	0.387	
2	0.222	13.3	29	3.4	0.13	0.366	
3	0.333	20.0	29	3.0	0.12	0.344	
4	0.444	26.7	29	2.2	0.09	0.294	1.6
5	0.556	33.3	29	1.6	0.06	0.251	
6	0.667	40.0	29	1.4	0.06	0.235	
7	0.778	46.7	29	1.0	0.04	0.198	
8	0.889	53.3	29	1.0	0.04	0.198	
Sampling Port "B"							
1	0.111	6.7	29	0.2	0.01	0.089	
2	0.222	13.3	29	0.2	0.01	0.089	
3	0.333	20.0	29	0.2	0.01	0.089	
4	0.444	26.7	29	0.2	0.01	0.089	3.0
5	0.556	33.3	29	0.2	0.01	0.089	
6	0.667	40.0	29	0.8	0.03	0.177	
7	0.778	46.7	29	6.2	0.24	0.494	
8	0.889	53.3	29	5.4	0.21	0.461	
Sampling Port "C"							
1	0.111	6.7	29	0.2	0.01	0.089	
2	0.222	13.3	29	0.2	0.01	0.089	
3	0.333	20.0	29	0.2	0.01	0.089	
4	0.444	26.7	29	0.2	0.01	0.089	2.2
5	0.556	33.3	29	0.2	0.01	0.089	
6	0.667	40.0	29	0.4	0.02	0.125	
7	0.778	46.7	29	0.8	0.03	0.177	
8	0.889	53.3	29	4.0	0.16	0.397	
Average	-----	-----	29.0	1.54	0.06	0.208	2.27

Remarks: 1. Traverse Points Locations were Measured from the Stack Walls.
2. Instack Static Pressure was Measured in 3 Traverse Points.

Stack Gas Water Content Determination.
according to EPA Method No. 4.

Pump Calibration.

Sampling Pump No.:.....	SKC-3218
Initial Sampling Pump Flowrate (average of 10):.....	903.4 ml/min
Final Sampling Pump Flowrate (average of 10):.....	903.5 ml/min
Average Sampling Pump Flowrate:.....	903.45 ml/min

Remarks: Sampling Pump Calibration was Proceeded before and After
the Test, using Flowrates Calibrator BIOS-DRYCAL-5.0

Necessary Calculations.

Silica Gel Initial Weight:.....	21.88 g
Silica Gel Final Weight:.....	22.25 g
Volume of Total Water Collected :.....	0.37 g
Sampling Time:.....	09:28-09:58
Sampling Time:.....	30 min
Gas Volume Sampled (Actual Cond-s):.....	0.027104 acm
Gas Volume Sampled (Stan-d Cond-s):.....	0.026638 dscm
Water Vapours Volume (St-d Conditions):.....	0.000494 dscm
Gas Stream Water Content (Bws):.....	1.8 %

Calculations.

Barometric Pressure (Pbar):.....	752 mm Hg =	29.6 in. Hg
InStack Static Pressure (Pg):.....	0.17 mm Hg =	0.007 in. Hg
Instack Absolute Pressure (Pst):	752.2 mm Hg =	29.61 in. Hg
Average Stack Gas Temperature (Tst):.....	29.0 oC =	302 oK
Dry Gas Molecular Weight (Md):.....	29.0 g/Mole (assumed)	
Wet Gas Molecular Weight (Ms):.....	28.80 g/Mole	
Pito't Tube Calibration Factor (Cp):.....	0.84 Calibrated at 18/05/20	

Stack Gas Flowrate Results.

Average Stack Gas Velocity:.....	3.6 m/sec
Stack Gas Flowrate (Stack Conditions):.....	5,261 acm/Hr
Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 0 oC):.....	4,622 dscm/Hr
Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 20 oC):.....	4,960 dscm/Hr
Stack Gas Flowrate (Wet Gas, 20 oC, Odour):.....	5,105 scm/Hr



בדיקות פליטות מזהמים.

דו"ח תוצאות מס'

RO024/0920-4

מפעל: מט"ש הרצליה

ישוב: הרצליה

אחראי במפעל: רן מערכות זרימה מתקדמות

מחוז: מרכז

זיהוי המקור: ארובת מסמיכים ובור בוצה מעורבת

תאריך ביצוע הבדיקות: 07/09/2020

תאריך הדפסת הדו"ח: 22/09/2020

הבדיקות בוצעו ע"י: ולדימיר סבירידנקו

יבגני טלגין

עורך הדו"ח: מיכאל אורייבסקי

דו"ח הבדיקות.

המפעל.

שם המפעל: מט"ש הרצליה
כתובת המפעל: הרצליה
איש הקשר במפעל: רן מערכות זרימה מתקדמות
טלפון:
פקס:
מחוז: מרכז

הערות המפעל.

טבלת נתוני ארובה:

זיהוי הארובה	גובה הארובה	סוג הדלק ותכולת גפרית	צריכת הדלק	מתקני טיפול	מתקני ניטור	הערות
מ' ק"ג שעה	מ'					
ארובת מסמך ובור בוצה מעורבת						

החברה הבודקת:

שם החברה: מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ.
כתובת: רח' הפרת 2, יבנה, ת.ד. 13337, מיקוד 81227.
טלפון: 08-9322115
פקס: 08-9322116
נייד: 052-2333061
שמות אנשי הצוות שבוצעו את הבדיקה:

הערות הבודק:

מטרת הבדיקות: קביעת פליטות מזהמים בארובה
הבדיקות בוצעו לפי: דרישת הלקוח
הבדיקות בוצעו בתאריך: 07/09/2020
תחילת הבדיקות בשעה:
מקום הבדיקה: ארובת מסמכים ובור בוצה מעורבת

- הערות כלליות: 1. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להשתמש בחלק ממנו ללא אישור המעבדה.
2. התוצאות המפורטות בדו"ח משקפות את פליטות הארובה בתאריך ובשעות הבדיקה שמצויינים בדו"ח זה בלבד.

טבלת תוצאות:

שם הארובה	המתקנים המחוברים		תנאים בארובה		דיגום ואנליזה			ריכוזים										ספיקת הערות																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	פרוט המתקנים	עובדים	טמפרטורה בארובה	תכולת מים	המזהם	שיטת דיגום	שיטת אנליזה	קבוצת סיווג ע"פ TA-LUFT	אחוז בארובה	מספר הדיגום	שעת ביצוע דיגום	מספר הדוגמא	אחוז חמצן בדוגמא אחרי מיהול בחנקן	פקטור מיהול	ריכוז				קצב																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

הערות: 1. תוצאות בדיקת ריח מחושב בתנאים תקינים לריח (גז רטוב, לחץ אטמוספרי, 20 מעלות צלסיוס).

אי ודאות של השיטת אנליזה EN-13725: **299.5%**

אי ודאות של מעבדה אנליטית: **< 150%**

2. * = בוצע בהסמכה

נתוני הסביבה:

31:טמפרטורת סביבה (°C)
63:לחות יחסית (%)
752:לחץ ברומטרי (mm Hg)

נקודת הדגימה:

0.48 0.48:קוטר הארובה בחתך הדגימה (m)
3:מספר פתחי דגימה בחתך הדגימה
מרחק מההפרעה האחרונה עד חתך הדגימה:כ- 2 קטרי הארובה
מרחק מחתך הדגימה עד ההפרעה הבאה:כ- 0.5 קטרי הארובה

הערות:

ביצוע הדגימה:

פרופיל מהירויות בארובה:

0.48:קוטר אקוויוולנטי של הארובה, (m)
0.00 0.00:אורך הפלאנץ' (m)
לא רלוונטי:תכולת המים המשוערת (%)

נקודת דגימה	מרחק מקצה הפלאנץ'	טמפרטורה	הפרש לחצים בצנור פיטו (d Pi) אינטש מים	שורש מרובע d Pi - מ	לחץ סטטי בארובה אינטש מים
ms.	ס"מ	°C	אינטש מים		
פתח דגימה "A"					
1	5.3	29	0.2	0.089	
2	10.7	29	0.2	0.089	
3	16.0	29	0.2	0.089	
4	21.3	29	0.2	0.089	0.2
5	26.7	29	0.2	0.089	
6	32.0	29	0.2	0.089	
7	37.3	29	0.2	0.089	
8	42.7	29	0.2	0.089	
פתח דגימה "B"					
1	5.3	29	0.2	0.089	
2	10.7	29	0.2	0.089	
3	16.0	29	0.2	0.089	
4	21.3	29	0.2	0.089	0.2
5	26.7	29	0.2	0.089	
6	32.0	29	0.2	0.089	
7	37.3	29	0.2	0.089	
8	42.7	29	0.2	0.089	
פתח דגימה "C"					
1	5.3	29	0.2	0.089	
2	10.7	29	0.2	0.089	
3	16.0	29	0.2	0.089	
4	21.3	29	0.2	0.089	0.2
5	26.7	29	0.2	0.089	
6	32.0	29	0.2	0.089	
7	37.3	29	0.2	0.089	
8	42.7	29	0.2	0.089	
	ממוצע:	29.0	0.20	0.089	0.20

תכולת המים בזרימת הגז

טבלת נתוני דגימה לא איזוקינטית:

ספיקה במשאבת דגימה **		טמפרטורה	טמפרטורה	נפח	משך	נקודת
אחרי	לפני	מדיית	במד	הגז	הדגימה	דגימה
הדגימה	הדגימה	הדגימה *	הגז	הנדגם	דקות	מ.ס.
ליטר לדקה	ליטר לדקה	°C	°C	מ"קת		
	0.9126	21			30	התחלה
0.9130		22				סוף
	0.9128	21.5		0.026959	30	
ממוצע	ממוצע	ממוצע	ממוצע	סה"כ	סה"כ	

* - במידה ויש צורך.

** - כאשר אין DGM והדגימה מתבצעת בעזרת משאבות עם ספיקה מכוילת.

פרמטרים מחושבים לבדיקה:

29.0:(g/Mole) יבש של גזי הפליטה
28.75:(g/Mole) רטוב של גזי הפליטה
:(dscm, תנאים תקינים, גז יבש, הנדגם הגז)
2.3:(%) הפליטה בגזי המים
1.6:(m/s, ממוצעת, מהירות הגז בארובה)
1,125:(dscm/Hr, 0 oC, תנאים תקינים, ממוצע, ספיקת הגז בארובה)

Test Procedure.

Plant: Herzelia WW Treatment Plant

City: Herzelia

Sampling Date: 07/09/2020

Stack Location: Masmih Final Stack

Hazard Tested:

Hazard	Sampling Method	Analytical Method	Analytical Lab	Remarks
Odor	EN-13725	EN-13725	Ecolab	
Gas Flowrate	EPA-1, 2, 4	-----	Ecolab	

Sampling Site:

1. 3 Sampling Ports (1").
2. About 2 D DownStream up to the Last Turbulence.
3. About 0.5 D UpStream up to the Next Turbulence.

SamplingTrain: Lung chamber, standard configuration.

Series No.:

Filter No.:

Stack Dimentions:	48 cm	x	48 cm	Measured
Stack Eq. Diam.:	48.0 cm			Calculated
Stack Cross Area:	0.23 m2	=	2.48 ft2	Calculated
Nipple "A" Length:	0 cm			Measured
Nipple "B" Length:	0 cm			Measured
Nipple "C" Length:	0 cm			Measured

STACK GAS VELOCITY PROFILE (according to EPA Methods 1 and 2).

Traverse Point No.	Fraction of Stack ID %/100	Traverse Point Location cm	InStack Tempe- rature oC	Delta Pi (measured) mm H2O	Delta Pi (calculated) in. H2O	Square Root of Delta Pi (in. H2O) ^{1/2}	InStack Static Pressure mm H2O
Sampling Port "A"							
1	0.111	5.3	29	0.2	0.01	0.089	
2	0.222	10.7	29	0.2	0.01	0.089	
3	0.333	16.0	29	0.2	0.01	0.089	
4	0.444	21.3	29	0.2	0.01	0.089	0.2
5	0.556	26.7	29	0.2	0.01	0.089	
6	0.667	32.0	29	0.2	0.01	0.089	
7	0.778	37.3	29	0.2	0.01	0.089	
8	0.889	42.7	29	0.2	0.01	0.089	
Sampling Port "B"							
1	0.111	5.3	29	0.2	0.01	0.089	
2	0.222	10.7	29	0.2	0.01	0.089	
3	0.333	16.0	29	0.2	0.01	0.089	
4	0.444	21.3	29	0.2	0.01	0.089	0.2
5	0.556	26.7	29	0.2	0.01	0.089	
6	0.667	32.0	29	0.2	0.01	0.089	
7	0.778	37.3	29	0.2	0.01	0.089	
8	0.889	42.7	29	0.2	0.01	0.089	
Sampling Port "C"							
1	0.111	5.3	29	0.2	0.01	0.089	
2	0.222	10.7	29	0.2	0.01	0.089	
3	0.333	16.0	29	0.2	0.01	0.089	
4	0.444	21.3	29	0.2	0.01	0.089	0.2
5	0.556	26.7	29	0.2	0.01	0.089	
6	0.667	32.0	29	0.2	0.01	0.089	
7	0.778	37.3	29	0.2	0.01	0.089	
8	0.889	42.7	29	0.2	0.01	0.089	
Average	-----	-----	29.0	0.20	0.01	0.089	0.20

Remarks: 1. Traverse Points Locations were Measured from the Stack Walls.
 2. Instack Static Pressure was Measured in 2 Traverse Points.

Stack Gas Water Content Determination. **according to EPA Method No. 4.**

Pump Calibration.

Sampling Pump No.:..... **SKC-3218**
Initial Sampling Pump Flowrate (average of 10):..... **912.6** ml/min
Final Sampling Pump Flowrate (average of 10):..... **913.0** ml/min
Average Sampling Pump Flowrate:..... **912.80** ml/min

Remarks: Sampling Pump Calibration was Proceeded before and After
the Test, using Flowrates Calibrator BIOS-DRYCAL-5.0

Necessary Calculations.


Silica Gel Initial Weight:..... **24.50** g
Silica Gel Final Weight:..... **24.97** g
Volume of Total Water Collected :..... **0.47** g
Sampling Time:..... **07:36-08:06**
Sampling Time:..... **30** min
Gas Volume Sampled (Actual Cond-s):..... **0.027384** acm
Gas Volume Sampled (Stan-d Cond-s):..... **0.026959** dscm
Water Vapours Volume (St-d Conditions):..... **0.000628** dscm
Gas Stream Water Content (Bws):..... **2.3** %

Calculations.

Barometric Pressure (Pbar):..... **752** mm Hg = **29.6** in. Hg
InStack Static Pressure (Pg):..... **0.01** mm Hg = **0.001** in. Hg
Instack Absolute Pressure (Pst): **752.0** mm Hg = **29.61** in. Hg
Average Stack Gas Temperature (Tst):..... **29.0** oC = **302** oK
Dry Gas Molecular Weight (Md):..... **29.0** g/Mole (assumed)
Wet Gas Molecular Weight (Ms):..... **28.75** g/Mole
Pito't Tube Calibration Factor (Cp):..... **0.84** Calibrated at 18/05/20

Stack Gas Flowrate Results.

Average Stack Gas Velocity:..... **1.6** m/sec
Stack Gas Flowrate (Stack Conditions):..... **1,287** acm/Hr
Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 0 oC):..... **1,125** dscm/Hr
Stack Gas Flowrate (St-d Cond-s, 20 oC):..... **1,208** dscm/Hr
Stack Gas Flowrate (Wet Gas, 20 oC, Odour):..... **1,249** scm/Hr



תאריך הדפסה: 08/09/2020

פרטי לקוח:

אלכסיי רטנר

מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ

רחוב הפרת 2 יבנה ת.ד. 13337

טל: 08-9322115

פקס: 08-9322116

דיווח תוצאות בדיקה מס' 20-0896/09

תאריך ביצוע: 08/09/2020

תאריך קבלה: 08/09/2020

מס' הזמנה: פנימי

תנאי שינוע וקבלה: קרור

איחסון במעבדה: מקרר

סוג הדיגום: לא ידוע

תאריך דיגום: 07/09/2020

נדגם ע"י: הלקוח

תאור הדוגמא: תמיסה

תוצאות הבדיקה:

יחידות	תוצאת אנליזה (בדיקה)	הסמכה ISO/IEC 17025	שיטת האנליזה	פרמטר הנבדק	קידוד דוגמא לפי יומן ביהול	קידוד דוגמא פנימי
µg/ml	<0.03	+	MASA 701 (SPh)	H2S	Blank	20-C-3923
µg/ml	<0.03	+	MASA 701 (SPh)	H2S	20-C-2850	20-C-3924
µg/ml	<0.03	+	MASA 701 (SPh)	H2S	20-C-2851	20-C-3925
µg/ml	14.23	+	MASA 701 (SPh)	H2S	20-C-2852	20-C-3926
µg/ml	<0.03	+	MASA 701 (SPh)	H2S	20-C-2853	20-C-3927

הערות בדיקה:

1. (+) = האנליזה הינה תחת הסמכה ISO/IEC 17025

2. (-) = האנליזה אינה תחת הסמכה ISO/IEC 17025

3. ערך הבלאנק האצווה לא נלקח בחישוב.

4. מצב הדוגמא בהגעה: תקין

5. אי וודאות מורחבת [%]: 8.8. (החישוב בוצע בעזרת תוכנת MetroVal).

6. LOD= 0.02 µg/ml LOQ= 0.03 µg/ml

הערות אבטחת איכות, הסמכות/הכרות:

1. המעבדה פועלת ע"פ מערכת איכות ISO/IEC 17025 בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.

2. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקה.



חתימה:

נבדק או בוצע ע"י: פליץ אלינה

חתימה:

אושר ע"י: סמירנוב ילנה



סוף דווח

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ או במונחין שלה, בהקשר לנתונים או ממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.