

הצעות מחיר

28/11/2010

דף מס': 001

אומדן פיתוח מגרש ציבורי ל-100 מ"ר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
02.2.025	<u>פרק 02 עבודות במבנים ומתקנים</u>				
	<u>תת פרק 02.2 עבודות בטון יצוק באתר</u>				
	מרצפי בטון בעובי 20 ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע+ברזל	מ"ר	10.00	250.00	2,500.00
	סה"כ 02.2 עבודות בטון יצוק באתר				2,500.00
	סה"כ 02 עבודות במבנים ומתקנים				2,500.00

קובץ: Klll 002/...

הופק באמצעות 'בנארית לחלונות' (10.61.0) 04-9884344

28/11/2010

דף מס': 002

אומדן פיתוח מגרש ציבורי ל-100 מ"ר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 08 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת.				
	תת פרק 08.2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ				
08.2.006	עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו. העמוד בעל חתך עגול ומדורג בקוטר "4"/6" וגובה 4 מטר, תוצרת "גשש אורות"/"פ.ל.ה. הנדסה" או ש"ע מאושר. צבוע במפעל היצרן עפ"י מפרט דופלקס. העבודה כוללת חפירה והנחת כבלים כולל פנסים הכל מושלם	יח'	2.00	4,500.00	9,000.00
	סה"כ 08.2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ				9,000.00
	תת פרק 08.3 אביזרי תאורה				
08.3.054	פנס דקורטיבי, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, עבורם משולם בנפרד, דגם TRIANGLE תוצרת A.E.G כולל נורת נל"ג 1X70 וט ציוד הפעלה והצתה מושלם (כולל קבל) מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.	יח'	2.00	1,420.00	2,840.00
	סה"כ 08.3 אביזרי תאורה				2,840.00
	סה"כ 08 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .				11,840.00

קובץ: Kili 003/...

הופק באמצעות 'בנארית לחלונות' (10.61.0) 04-9884344

28/11/2010

דף מס': 003

אומדן פיתוח מגרש ציבורי ל-100 מ"ר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח				
	תת פרק 40.6 ריצופים ומדרגות				
40.6.004	ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע	מ"ר	50.00	89.00	4,450.00
40.6.202	אבן שפה מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ על יסוד בטון בקטעים.	מטר	20.00	77.00	1,540.00
40.6.228	אבן גן במידות 10/20 ס"מ על יסוד בטון	מטר	20.00	62.00	1,240.00
	סה"כ 40.6 ריצופים ומדרגות				7,230.00
	תת פרק 40.8 עבודות מתכת				
40.8.026	מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "כפול" או "קריית-ים" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגלון באבץ חם וצבוע בתנור	מטר	3.00	350.00	1,050.00
	סה"כ 40.8 עבודות מתכת				1,050.00
	תת פרק 40.9 עבודות שונות				
40.9.009	ספסל מתכת ועץ דגם "אילון" / "אילון רגלי צינור" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.9 מ'.	יח'	2.00	1,067.00	2,134.00
40.9.190	אשפתון מתכת דגם "בריסל" של "גנית" או ש"ע	יח'	1.00	1,232.00	1,232.00
40.9.262	ברזיה דגם "גביש" הכוללת 4 ברזים, מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא", כולל ארגז מגוף ובריכת ניקוז וכולל חיבור למקור מים	יח'	1.00	2,006.00	2,006.00
40.9.397	מתקן כושר "טאי צ'י" זוגי מפואר מק"ט GR2005-1-04 של חברת גרינפילדס או ש"ע. עמוד וזרועות עשויים ברזל 4 מ"מ. דיסקאות סובבות עשויות פיברגלס כ-3 ס"מ. מיסבים הינם מסבי החלקה חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות צבע בתנור: שכבת אבץ, 3 שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן. התקנה עפ"י הוראות יצרן.	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
	להעברה בתת פרק 40.9				6,372.00

קובץ: Killi 004/...

הופק באמצעות 'בנארית לחלונות' (10.61.0) 04-9884344

עיריית אור יהודה - מחלקת הנדסה
רח' ההגנה 120 אור יהודה טל: 03-5388124

28/11/2010

דף מס': 004

אומדן פיתוח מגרש ציבורי ל-100 מ"ר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				6,372.00
40.9.433	רשת צל מסיבים סינטטים שזורים בחוטי אלומיניום מאווררת שכבה אחת 90% צל לבן כולל תפירה, אביזרי חיבור מפליז והרכבה (עמודים תומכים וכבלי מתיחה/קשירה ימדדו בניפרד)	מ"ר	9.00	50.00	450.00
	סה"כ 40.9 עבודות שונות				6,822.00
	סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח				15,102.00

קובץ: Klll 005/...

הופק באמצעות 'בנארית לחלונות' (10.61.0) 04-9884344

28/11/2010

דף מס': 005

אומדן פיתוח מגרש ציבורי ל-100 מ"ר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
41.2.100	<u>פרק 41 עבודות גיבון והשקייה-פיתוח</u>				
	<u>תת פרק 41.2 גיבון ונטיעות</u>				
	השקיה ומערכות מים כולל דשא וצמחים	קומפ'	1.00	3,000.00	3,000.00
	סה"כ 41.2 גיבון ונטיעות				3,000.00
	סה"כ 41 עבודות גיבון והשקייה-פיתוח				3,000.00

קובץ: Kili 006/...

הופק באמצעות 'בנארית לחלונות' (10.61.0) 04-9884344

28/11/2010

דף מס': 006

אומדן פיתוח מגרש ציבורי ל-100 מ"ר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 51 כבישים - פיתוח				
	תת פרק 51.2 עבודות עפר				
51.2.220	חפירה ואו חציבה	מ"ק	30.00	14.00	420.00
	סה"כ 51.2 עבודות עפר				420.00
	תת פרק 51.3 מצעים				
51.3.311	מצע סוג א' לכבישים ומדרכות , בעובי אחיד ומשתנה מגריסה באתר	מ"ק	15.00	70.00	1,050.00
	סה"כ 51.3 מצעים				1,050.00
	סה"כ 51 כבישים - פיתוח				1,470.00

קובץ: Klli 007/...

הופק באמצעות 'בנארית לחלונות' (10.61.0) 04-9884344

הצעות מחיר (ריכוז)

28/11/2010

דף מס': 007

אומדן פיתוח מגרש ציבורי ל-100 מ"ר

סך פרק	סך תת פרק	
2,500.00	2,500.00	פרק 02 עבודות במבנים ומתקנים תת פרק 02.2 עבודות בטון יצוק באתר סה"כ 02 עבודות במבנים ומתקנים
11,840.00	9,000.00 2,840.00	פרק 08 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת . תת פרק 08.2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ תת פרק 08.3 אביזרי תאורה סה"כ 08 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .
15,102.00	7,230.00 1,050.00 6,822.00	פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח תת פרק 40.6 ריצופים ומדרגות תת פרק 40.8 עבודות מתכת תת פרק 40.9 עבודות שונות סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח
3,000.00	3,000.00	פרק 41 עבודות גינון והשקייה-פיתוח תת פרק 41.2 גינון ונטיעות סה"כ 41 עבודות גינון והשקייה-פיתוח
1,470.00	420.00 1,050.00	פרק 51 כבישים - פיתוח תת פרק 51.2 עבודות עפר תת פרק 51.3 מצעים סה"כ 51 כבישים - פיתוח

סך הכל	
33,912.00	סה"כ כללי
5,425.92	16% מע"מ
39,337.92	סה"כ כולל מע"מ